

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน (รายละเอียดตาม
 แบบแปลนที่ อบต.บ้านพลับ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณมัสยิดนูรุลฮูดา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑	เข็ม I ๒๒x๒๒x๑๐ m.	๖.๐๐	ตัน	๑,๘๒๐.๙๐	๑๐,๙๒๕.๔๐	๑,๐๒๑.๐๐	๖,๑๒๖.๐๐	๑๗,๐๕๑.๔๐	
๑.๒	งานขุดดิน	๕.๘๘	ลิป.ม	-	-	๙๙.๐๐	๕๘๒.๑๒	๕๘๒.๑๒	
๑.๓	ทรายหยาบรองฐานราก	๐.๓๐	ลิป.ม	๔๓๔.๕๘	๑๓๐.๓๗	๙๑.๐๐	๒๗.๓๐	๑๕๗.๖๗	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ	๐.๓๐	ลิป.ม	๒,๐๙๐.๐๐	๖๒๗.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๑๗.๓๐	๗๔๔.๓๐	
๑.๕	คอนกรีต ๒๕๐ Ksc	๒.๕๐	ลิป.ม	๑,๘๖๙.๑๖	๔,๖๗๒.๙๐	๓๙๑.๐๐	๙๗๗.๕๐	๕,๖๕๐.๔๐	
๑.๖	ไม้แบบ	๑๐.๐๐	ลิป.ฟ	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐	
๑.๗	ตะปู ๒ ๑/๒"	๐.๑๕	กิ้ง	๓๙๙.๒๕	๕๙.๘๙	-	-	๕๙.๘๙	
๑.๘	เหล็ก DB ๑๖ mm.	๑๔.๐๐	เส้น	๓๒๐.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๕๒.๐๐	๗๒๘.๐๐	๕,๒๐๘.๐๐	
๑.๙	เหล็ก DB ๑๒ mm.	๒๒.๐๐	เส้น	๑๘๒.๐๐	๔,๐๐๔.๐๐	๒๙.๐๐	๖๓๘.๐๐	๔,๖๔๒.๐๐	
๑.๑๐	เหล็ก RB ๖ mm.	๑๓.๐๐	เส้น	๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๙.๐๐	๑๑๗.๐๐	๗๖๗.๐๐	
๑.๑๑	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๓.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔๐.๑๙	๓.๔๐	๑๐.๒๐	๑๕๐.๓๙	
๑.๑๒	เหล็ก H-Beam ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๘x๑๒ mm. ยาว ๖ m.	๖.๐๐	ตัน	๗,๒๖๕.๗๐	๔๓,๕๙๔.๒๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๘,๕๙๔.๒๐	
๑.๑๓	งาน Plate ฐานเสา	๖.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๒	งานโครงหลังคา								
๒.๑	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ศก. ๒" หนา ๓.๐ mm.	๔๕.๐๐	ท่อน	๖๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑๑,๔๗๕.๐๐	๓๘,๔๗๕.๐๐	
๒.๒	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ศก. ๓" หนา ๓.๕ mm.	๔๕.๐๐	ท่อน	๑,๐๘๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๖๖,๖๐๐.๐๐	
๒.๓	เหล็ก C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓	๔๘.๐๐	ท่อน	๕๒๐.๐๐	๒๔,๙๖๐.๐๐	๒๔๔.๐๐	๑๑,๗๑๒.๐๐	๓๖,๖๗๒.๐๐	
๒.๔	หลังคา metal sheet	๓๓๐.๐๐	ตร.ม	๒๑๐.๐๐	๖๙,๓๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๙๒,๔๐๐.๐๐	
๒.๕	ครอบมุม Flashing กว้าง ๐.๖๐ cm.	๓๘.๕๐	เมตร	๒๖๐.๐๐	๑๐,๐๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐	๑๑,๙๓๕.๐๐	
๒.๖	งานเหล็กรีตรอนปิด ด้านข้าง								
	-เหล็ก C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓	๓๑.๐๐	ท่อน	๕๒๐.๐๐	๑๖,๑๒๐.๐๐	๒๔๔.๐๐	๗,๕๖๔.๐๐	๒๓,๖๘๔.๐๐	
	-metal sheet	๑๐๓.๐๐	ตร.ม	๒๑๐.๐๐	๒๑,๖๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๒๑๐.๐๐	๒๘,๘๔๐.๐๐	
๒.๗	งานทาสีกันสนิม	๒๘๐.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	
๒.๘	งานทาสีน้ำมัน	๒๘๐.๐๐	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๒.๙	งาน Plate หัวเสา	๖.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ								๔๕๓,๑๔๓.๓๗	