บัญชีประมาณราคา

โครงการซ่อมแซมถนน คสล ภายในหมู่บ้าน โดย เทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖ ลบ.ม.ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด dia ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑ จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทอง ม ๖ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคา/หน่วย บาท	ค่าวัสดุสิ่งของ รวมค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย บาท	ค่าแรงงาน รวมค่าแรงงาน/บาท	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
๑	เกลี่ยปรับ พ.ท.	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
๒	ลูกรังไหล่ทาง	๕๐.๐๐	ลบม.	๑๖๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีต ๑: ๒: ๔	๖๖.๐๐	ลบม.	๑,๙๖๒.๖๒	๑๒๙,๕๓๒.๙๒	๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๔๒,๗๓๒.๙๒	
	ทรายรองพื้น	๖.๕๘	ลบม.	๔๒๙.๙๑	๒,๘๒๘.๘๑	๓๕.๐๐	๒๓๐.๓๐	๓,๐๕๙.๑๑	
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๑๒๒	ตัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๖.๑๗	๓๖๖.๑๗	
	เหล็กตะแกรง	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	
	เหล็กDowel. ขนาด ๑๕ mm.	๘.๘๐	เส้น	๒๑๕.๐๐	๑,๘๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๙๒.๐๐	
	เหล็กDB ขนาด ๑๖ mm.	๐.๐๐	เส้น	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	ไม้แบบและหลักตอก	๘.๒๕	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
๖	ยางแอสฟัส	๑๑.๐๐	ลิตร	๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	
๗	โฟมหรือกระดาษชานอ้อย	๐.๐๐	แผ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๘	ท่อ p.v.c.ขนาด ๑/๒"	๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	งานดินถมปรับพ.ท.	๐.๐๐	ลบม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	ลูกรังรองพื้นทาง	๐.๐๐	ลบม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างและค่าแรง				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	๐.๓๐x๑.๐๐ ม.(ชนิดเสริม	๕.๐๐	ท่อน	๓๐๓.๗๔	๑,๕๑๘.๗๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๗๖๘.๗๐	
	รวมค่าท่อและค่าแรง							๑๗๙,๙๑๘.๙๐	

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน ๒๕๖๐

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายธีระยุทธ สุรา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายนภรินทร์ สีเส)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณราคา

(จ.อ. ปัญญา รือหาร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕

โครงการซ่อมแซมถนน คสล ภายในหมู่บ้าน โดย เทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖ ลบ.ม.ลง ลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด dia ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑ จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทอง ม ๖ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

เจ้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

-

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๗๙,๙๑๘.๙๐	๑.๓๖๒๔	๒๔๕,๑๒๑.๕๐	
๒	ป้าย			๒,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
สรุป	ก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๗,๑๒๑.๕๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๔๕,๑๔๐.๐๐	
	ตัวอักษร		(สองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายธีระยุทธ สุรา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายนภรินทร์ สีเส)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณราคา
(จ.อ. ปัญญา รือหาร)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณราคา

ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด dia ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อนพร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่าง ม ๘ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่. ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคา/หน่วย บาท	ค่าวัสดุสิ่งของ รวมค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย บาท	ค่าแรงงาน รวมค่าแรงงาน/บาท	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
๑	เกลี่ยปรับ พ.ท.	๔๕.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐	๔๕.๕๐	๔๕.๕๐	
๒	ลูกรังไหล่ทาง	๕๐.๐๐	ลบม.	๑๖๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีต ๑: ๒: ๔	๖.๘๓	ลบม.	๑,๙๖๒.๖๒	๑๒,๙๖๗.๕๐	๒๐๐.๐๐	๑,๓๖๕.๐๐	๑๔,๓๓๒.๕๐	
	ทรายรองพื้น	๖.๕๘	ลบม.	๔๒๙.๙๑	๒,๖๓๒.๐๐	๓๕.๐๐	๒๓๐.๓๐	๒,๘๖๒.๓๐	
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๐๑๓	ตัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๗.๘๗	๓๗.๘๗	
	เหล็กตะแกรง	๔๕.๕๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑,๒๗๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๗๔.๐๐	
	เหล็กDowel. ขนาด ๑๕ mm.	๐.๙๑	เส้น	๒๑๕.๐๐	๑๙๕.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๕.๖๕	
	เหล็กDB ขนาด ๑๖ mm.	๐.๐๐	เส้น	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	ไม้แบบและหลักตอก	๐.๙๘	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐๐	๒๙๒.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๒.๕๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๓.๙๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
๖	ยางแอสฟัส	๑.๓๐	ลิตร	๑๐.๐๐	๑๓.๐๐	๕.๐๐	๖.๕๐	๑๙.๕๐	
๗	โฟมหรือกระดาษชานอ้อย	๑.๐๐	แผ่น	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๘	ท่อ p.v.c.ขนาด ๑/๒"	๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	งานดินถมปรับพ.ท.	๐.๐๐	ลบม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	ลูกรังรองพื้นทาง	๐.๐๐	ลบม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างและค่าแรง							๒๗,๘๕๙.๘๒	
๑๑	ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์								
	๐.๓๐x๑.๐๐ ม.(ชนิดเสริม	๑๕.๐๐	ท่อน	๒๕๒.๓๔	๓,๗๘๕.๑๐	๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔,๕๓๕.๑๐	
	บ่อพัก	๒.๐๐	บ่อ	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน ๒๕๖๐

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

๓๓,๓๙๔.๙๒

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายธีระยุทธ สุรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายนภรินทร์ สีเส)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ. ประมาณราคา

(ปรีชา รือหาร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. ๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล สายออกสู่พื้นที่เกษตรกรรม โดย เทคอนกรีต กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๘๒๕ ลบ.ม.ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่าง ม ๘ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

เจ้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานทาง	๓๓,๓๙๔.๙๒	๑.๓๖๒๔	๔๕,๔๙๗.๒๓	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
สรุป	ก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๕,๔๙๗.๒๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๘,๖๖๐.๐๐	
	ตัวอักษร		(สองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุทธ สุรา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนภรินทร์ ลีเล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.อ. ปรีชา รือหาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านบ้านสว่าง(ด้านทิศใต้โรงเรียน) หมู่ ๘ โดย เทคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒.๖ ลบ.ม.ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่าง ม ๘ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	รวมค่าวัสดุ/บาท	ราคา/หน่วย บาท	รวมค่าแรงงาน/บาท		
๑	เกลี่ยปรับ พ.ท.	๒๘๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐	๒๘๔.๐๐	๒๘๔.๐๐	
๒	ลูกรังไหล่ทาง	๕๐.๐๐	ลบม.	๑๖๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีต ๑: ๒: ๔	๔๒.๖๐	ลบม.	๑,๙๖๒.๖๒	๘๓,๖๐๗.๖๑	๒๐๐.๐๐	๘,๕๒๐.๐๐	๙๒,๑๒๗.๖๑	
	ทรายรองพื้น	๖.๕๘	ลบม.	๔๒๙.๙๑	๒,๘๒๘.๘๑	๓๕.๐๐	๒๓๐.๓๐	๓,๐๕๙.๑๑	
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๐๗๙	ตัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๖.๓๔	๒๓๖.๓๔	
	เหล็กตะแกรง	๒๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๗,๙๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๕๒.๐๐	
	เหล็กDowel. ขนาด ๑๕ mm.	๕.๖๘	เส้น	๒๑๕.๐๐	๑,๒๒๑.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๒๑.๒๐	
	เหล็กDB ขนาด ๑๖ mm.	๐.๐๐	เส้น	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	ไม้แบบและหลักตอก	๕.๓๒๐	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๒๑.๓๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๒๖๐.๐๐	๔,๒๖๐.๐๐	
๖	ยางแอสฟัส	๗.๑๐	ลิตร	๑๐.๐๐	๗๑.๐๐	๕.๐๐	๓๕.๕๐	๑๐๖.๕๐	
๗	โฟมหรือกระดาษชานอ้อย	๑.๐๐	แผ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๘	ท่อ p.v.c.ขนาด ๑/๒"	๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	งานดินถมปรับพ.ท.	๐.๐๐	ลบม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	ลูกรังรองพื้นทาง	๐.๐๐	ลบม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างและค่าแรง							๑๑๘,๘๔๒.๗๖	
๑๑	ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย								
	๐.๓๐x๑.๐๐ ม.(ชนิดเสริ	๐.๐๐	ท่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	บ่อพัก	๐.๐๐	บ่อ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน ๒๕๖๐

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายธีระยุทธ สุรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายนภรินทร์ สีเส)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ. ประมาณราคา

(ปรีชา รือหาร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านบ้านสว่าง(ด้านทิศใต้โรงเรียน) หมู่ ๘ โดย เทคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒.๖ ลบ.ม.ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่าง ม ๘ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งประมาณการวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง บาท	factor f	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวม บาท	หมายเหตุ
๑	ถนน	๑๑๘,๘๔๒.๗๖	๑.๓๖๒๔	๑๖๑,๙๑๑.๓๘	
	ป้าย	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				๑๖๓,๙๑๑.๓๘	
ขอกำหนดราคาค่าก่อสร้างประมาณ				๑๔๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายธีระยุทธ สุรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายนภรินทร์ สีเส)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณราคา

(จ.อ. ปรีชา รือหาร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 4

บัญชีประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน เส้นด้านทิศเหนือโรงเรียน โดยเทคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.40 ลบ.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่าง ม 8 ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคา/หน่วย บาท	ค่าวัสดุสิ่งของ รวมค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย บาท	ค่าแรงงาน รวมค่าแรงงาน/บาท	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
1	เกลี่ยปรับ พ.ท.	16.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.00	16.00	16.00	
2	ลูกรังไหล่ทาง	0.00	ลบม.	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	งานคอนกรีต 1: 2: 4	2.40	ลบม.	1,962.62	4,710.29	200.00	480.00	5,190.29	
	ปูนซีเมนต์นครหลวง	16.13	ถุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ทราย	1.44	ลบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	หิน ผสมคอนกรีต	2.62	ลบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ทรายรองพื้น	6.58	ลบม.	429.91	2,828.81	35.00	230.30	3,059.12	
4	งานเหล็กเสริม	0.004	ตัน	0.00	0.00	3,000.00	13.32	13.32	
	เหล็กตะแกรง	16.00	ตร.ม.	28.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	เหล็กDowel. ขนาด 15 mm.	0.32	เส้น	215.00	68.80	0.00	0.00	68.80	
	เหล็กDB ขนาด 16 mm.	0.00	เส้น	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	ไม้แบบและหลักตอก	0.30	ลบ.ฟ.	300.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.20	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	240.00	240.00	
6	ยางแอสฟัลส	0.40	ลิตร	10.00	4.00	5.00	2.00	6.00	
7	โฟมหรือกระดาษชานอ้อย	1.00	แผ่น		0.00	0.00	0.00	0.00	
8	ท่อ p.v.c.ขนาด 1/2"	0.00	ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	งานดินถมปรับพ.ท.	0.00	ลบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	ลูกรังรองพื้นทาง	0.00	ลบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าก่อสร้างและค่าแรง							9,125.52	

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน 2560

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุทธ สุรา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนภรินทร์ สีเล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.อ.ปรีชา รือหาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง