**สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร แบบมีฝาปิด ถนนหน้าบ้านอ.ถวิล-พ่อทองสิน สีล้อม รายละเอียดตามแบบที่ อบต กำหนด (จุดที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินตั้ง ม ๑ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

**หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปร.๕

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง บาท | factor f | ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวม บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | ๗๘,๖๐๐.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๑๐๗,๐๘๔.๖๔ | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| ๕ | ค่าป้ายโครงการ | | | | |
| ๖ | ปริมาณดินถม | | | | |
| ๗ | เงื่อนไขการใช้ตาราง factor f | | | | |
| ๘ | เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%. | | | | |
| ๙ | เงินประกันผลงานหัก.....๐.....% | | | | |
| ๑๐ | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....% | | | | |
| ๑๑ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....% | | | | |
| | | | | ๑๐๗,๐๘๔.๐๐ | |
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ขอกำหนดราคาค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) | | | | ๑๐๕,๒๐๐.๐๐ | |

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

.....

(นายธีระยุทธ สุรา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางนันท์นภัส แดงบุดดา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางจิราพร ไชยรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

**โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร แบบมีฝาปิด ถนนหน้าบ้าน อ ถวิล - พ่อทองสิน สีล้อมรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด**

**(จุดที่ ๑)**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหินตั้ง ม.๑ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

**หน่วยงาน** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน / บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย บาท | รวมค่าวัสดุ/บาท | ราคา/หน่วย บาท | รวมค่าแรงงาน/บาท | | |
| ๑.๐๐ | งานดินขุด(แรงงานคน) | ๓๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๔,๓๗๕.๐๐ | ๔,๓๗๕.๐๐ | |
| ๒.๐๐ | งานคอนกรีต ๑: ๒: ๔ | ๑๖.๐๐ | ลบม. | ๑,๙๐๐.๐๐ | ๓๐,๔๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๓๕,๒๐๐.๐๐ | |
| ๓.๐๐ | งานเหล็กเสริม | ๐.๗๓ | ตัน | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๒,๑๙๐.๐๐ | ๒,๑๙๐.๐๐ | |
| | เหล็ก RB ๖ มม. | ๗๐.๐๐ | เส้น | ๕๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | |
| | เหล็ก RB ๙ มม. | ๑๑๕.๐๐ | เส้น | ๑๐๕.๐๐ | ๑๒,๐๗๕.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒,๐๗๕.๐๐ | |
| | ลวดผูกเหล็ก | ๒๕.๐๐ | กก. | ๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | |
| ๔.๐๐ | ไม้แบบและหลักตอก | ๓๕.๐๐ | ลบ.ฟ. | ๑๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | |
| | ค่าแรงประกอบแบบ | ๑๔๐.๐๐ | ตร.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | |
| | ตะปู | ๑๐.๐๐ | กก. | ๕๑.๐๐ | ๕๑๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๑๐.๐๐ | |
| ๕.๐๐ | ท่อ PVC ขนาด ๒" | ๑๐.๐๐ | ท่อน | ๒๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าแรงงาน | | | | | | | ๗๘,๖๐๐.๐๐ | |
| | | | | | | | | | |

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

.....

(นายธีระยุทธ สุรา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางนันท์นภัส แดงบุดดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

( นางจิราพร ไชยรอด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร แบบมีฝาปิด ถนนหน้าบ้านนางมะลิวัลย์ อิโนะโอะเอะ รายละเอียดตามแบบที่ อบต กำหนด (จุดที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินตั้ง ม ๑ ตำบลหินตั้ง อ บ้านไผ่ จ ขอนแก่น

**หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปร.๕

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง บาท | factor f | ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวม บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | ๑๙๖,๔๘๕.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๒๖๗,๖๙๑.๑๖ | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| ๕ | ค่าป้ายโครงการ | | | | |
| ๖ | ปริมาณดินถม | | | | |
| ๗ | เงื่อนไขการใช้ตาราง factor f | | | | |
| ๘ | เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%. | | | | |
| ๙ | เงินประกันผลงานหัก.....๐.....% | | | | |
| ๑๐ | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....% | | | | |
| ๑๑ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....% | | | | |
| | | | | ๒๖๗,๖๙๑.๑๖ | |
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ขอกำหนดราคาค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) | | | | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | |

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

.....

(นายธีระยุทธ สุรา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางนันท์นภัส แดงบุดดา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางจิราพร ไชยรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

**โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร แบบมีฝาปิด ถนน หน้าบ้าน นางมลิวัลย์ อิโนะโอะเอะรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด**

**(จุดที่ ๒ )**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหินตั้ง ม.๑ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

**หน่วยงาน** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน / บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย บาท | รวมค่าวัสดุ/บาท | ราคา/หน่วย บาท | รวมค่าแรงงาน/บาท | | |
| ๑.๐๐ | งานดินขุด(แรงงานคน) | ๘๗.๕๐ | ลบ.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๑๐,๙๓๗.๕๐ | ๑๐,๙๓๗.๕๐ | |
| ๒.๐๐ | งานคอนกรีต ๑: ๒: ๔ | ๔๐.๐๐ | ลบม. | ๑,๙๐๐.๐๐ | ๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓.๐๐ | งานเหล็กเสริม | ๑.๘๒ | ตัน | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๕,๔๖๐.๐๐ | ๕,๔๖๐.๐๐ | |
| | เหล็ก RB ๖ มม. | ๑๗๕.๐๐ | เส้น | ๕๐.๐๐ | ๘,๗๕๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๘,๗๕๐.๐๐ | |
| | เหล็ก RB ๙ มม. | ๒๘๗.๕๐ | เส้น | ๑๐๕.๐๐ | ๓๐,๑๘๗.๕๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๐,๑๘๗.๕๐ | |
| | ลวดผูกเหล็ก 043/03010010000 | ๖๒.๕๐ | กก. | ๕๐.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | |
| ๔.๐๐ | ไม้แบบและหลักตอก | ๘๗.๕๐ | ลบ.ฟ. | ๑๐๐.๐๐ | ๘,๗๕๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๘,๗๕๐.๐๐ | |
| | ค่าแรงประกอบแบบ | ๓๕๐.๐๐ | ตร.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | ตะปู | ๒๕.๐๐ | กก. | ๕๑.๐๐ | ๑,๒๗๕.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑,๒๗๕.๐๐ | |
| ๕.๐๐ | ท่อ PVC ขนาด ๒" | ๒๕.๐๐ | ท่อน | ๒๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าแรงงาน | | | | | | | ๑๙๖,๔๘๕.๐๐ | |
| | | | | | | | | | |

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

.....

(นายธีระยุทธ สุรา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางนันท์นภัส แดงบุดดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

( นางจิราพร ไชยรอด )

กรรมการกำหนดราคากลาง