แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. โครงการ วางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ซอยห้วยบ่วง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๗๑๖,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ม. x ๗ ท่อน จำนวน ๔ จุด
วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ม. x ๒๒ ท่อน จำนวน ๒ จุด

๕. ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๕ก) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์

๗.๒ นายสายัณ ช่วยสงค์

๗.๓ นายสมเกียรติ หวันสู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป สายห้วยบ่วง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00X1.00X1.00 ม. X 7 ท่อน จำนวน 4 จุด

วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20X1.20X1.00 ม. X 22 ท่อน จำนวน 2 จุด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

แบบเลขที่. / 2563

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวนราคากลาง เมื่อวัน 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	-	1.3795	-	Factor F ฝนตกชุก 1	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	557,966.89	1.2764	712,188.94	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
3	ประเภทงานทั่วไป		-		ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %
					เงินประกันผลงานหัก	0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			712,188.94	ระยะเวลาทำงาน	60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			712,100.00		
	ตัวอักษร เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่างานก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ
(สุกล พรหมรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายสมเกียรติ หวันสู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายัณ ช่วยสงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ
(สุกล พรหมรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ หวันสู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นางสำลี ลัคนาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป สายห้วยบ่วง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสีเหลี่ยม ขนาด 1.00X1.00X1.00 ม. X 7 ท่อน จำนวน 4 จุด

วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสีเหลี่ยม ขนาด 1.20X1.20X1.00 ม. X 22 ท่อน จำนวน 2 จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	116.50	15.48	1,803.42	1.2764	19.76	2,301.89
2	งานดินถมหลังท่อ	ลบ.ม.	119.98	165.60	19,869.35	1.2764	211.37	25,361.24
3	ท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00x1.00x1.00 ม.	ม.	28.00	10,232.88	286,520.64	1.2764	13,061.25	365,714.94
4	ท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20x1.00 ม.	ม.	22.00	11,353.34	249,773.48	1.2764	14,491.40	318,810.87
5	ท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					557,966.89		รวม	712,188.94
	ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด	712,100.00

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 557,966.89

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764