

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๓.๘๐ เมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ กำหนดจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง.....
 - ๕.๒ สืบราคาจากร้านค้าวัสดุในท้องที่จังหวัด.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายณัฐชรัทธ์ วงศ์เบ็ญ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ.....
 - ๖.๒ นางจริญญา พลศิริ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....
 - ๖.๓ นางนิรมล ภูหัวดอน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ.....ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

Bill of Quantity and Building Cost

ป.ร.4

ประมาณการ : ค่อเติมหลังคาชายพัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้งค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ประมาณการเมื่อวันที่ 2/8/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ต่อเติมหลังคาชายพัฒนาเด็กเล็ก							
	ค่าแรงก่อสร้างโครงหลังคา	66.00	ตร.ม.			150.00		9,900.00
	เหล็กกล่อง 4"x4" หน้า 3.2 มม.	5.00	เส้น	1,235.00	6,175.00	50.00	250.00	6,425.00
	เหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 3.2 มม.	10.00	เส้น	896.00	8,960.00	50.00	500.00	9,460.00
	เหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 2.3 มม.	13.00	เส้น	312.00	4,056.00	30.00	390.00	4,446.00
	เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หน้า 2.3 มม.	10.00	เส้น	482.00	4,820.00	30.00	300.00	5,120.00
	เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หน้า 2.0 มม.	8.00	เส้น	237.00	1,896.00	30.00	240.00	2,136.00
	ทุกเหล็ก - ST - ชนิดชุบ ขนาด 5/8"	40.00	ตัว	30.00	1,200.00	80.00	3,200.00	4,400.00
	เหล็กตีกับเหล็ก หน้า 0.10 มม.	30.00	ตัว	65.00	1,950.00	80.00	2,400.00	4,350.00
	ลิกัน สนิม	2.00	แกลลอน	700.00	1,400.00	550.00	1,100.00	2,500.00
	สีน้ำมัน	2.00	แกลลอน	990.00	1,980.00	550.00	1,100.00	3,080.00
	น้ำมันตุน	1.00	ปี๊บ	400.00	400.00	10.00	10.00	410.00

Bill of Quantity and Building Cost

ปร.4

ประมาณการ : ต่อเติมหลังคาชายรั้วพัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้งค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
 ประมาณการเมื่อวันที่ 2/8/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	เมทัลชีด ขนาด 0.35 มม. ปูบนวนกันความชื้น	66.00	ตร.ม.	270.00	17,820.00	150.00	9,900.00	27,720.00
	ไม้ซุงชายสำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว	4.00	แผ่น	185.00	740.00	100.00	400.00	1,140.00
	ตะกั่วสังกะสีขนาด 2 1/2 นิ้ว	4.00	กล่อง	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ตะกั่วสัง ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.00	กล่อง	200.00	200.00	-	-	200.00
	ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	380.00	3,800.00	-	-	3,800.00
	หลอดไฟ ขนาด 36 วัตต์ขาว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00
	รวม				58,897.00		30,090.00	88,987.00
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			88,900.00

ประมาณราคาโดย



นายอมเรศ รักนุบุตร
 ผ.ช. นายช่างโยธา


ตรวจ



พ.จ.อภิชชาติ โพธิ์ศรี
 หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางอภิภทติ จันโพธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
 ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

รายการเลขที่

วันที่: 2/8/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวม
1	ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	รายการ	88,900.00	1.3074	118,814.85
	Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%					
	- เงินประกันผลงานหัก 0%					
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						118,814.85
ตั้งจ่ายเพียง						118,000.00

ประมาณราคาโดย

นายอมเรศ รักบุตร

ผ.ช.นายช่างโยธา

ตรวจ

พ.จ.อ.อภิชาติ โพธิ์ศรี

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ

นางอภิรดี จันทิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
รักษาการกรมแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองตรีกรมการส่วนตำบลโคกพระ

รักษาการกรมแทนผู้อำนวยการช่าง