Bill of Quantity and Building Cost

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา หน้าอาคารสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

สถานที่ก่อสร้าง หน้าอาคารสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 22.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 327 ตรม.

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	กิจกรรมจ้างเหมา								
	งานชั้นรองพื้นทาง (ดิน) งานปรับเกลี่ยแต่ง	65.40	ลบ.ม.	50.00	3,270.00	99.00	6,474.60	9,744.60	จากแหล่ง
	ทรายรองพื้นทาง	17.00	ลบ.ม.	350.00	5,950.00	99.00	1,683.00	7,633.00	พาณิชย์จังหวัด
	คอนกรีต 210 ksc	32.70	ลบ.ม.	1,983.69	64,866.66	306.00	10,006.20	74,872.86	พาณิชย์จังหวัด
	ตะแกรงเหล็ก T.M @0.20*0.20*0.04 mm.	327.00	ตร.ม.	18.22	5,957.94	5.00	1,635.00	7,592.94	พาณิชย์จังหวัด
	แบบเหล็ก	7.50	ตร.ม.	115.00	862.50		-	862.50	พาณิชย์จังหวัด
	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	600.00	ก้อน	1.20	720.00	0.74	444.00	1,164.00	พาณิชย์จังหวัด
	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	3.00	ถุง	122.50	367.50		-	367.50	พาณิชย์จังหวัด
	หินย่อยเบอร์ 1	5.20	ลบ.ม.	750.00	3,900.00	99.00	514.80	4,414.80	พาณิชย์จังหวัด
	รวม				85,894.60		20,757.60	106,652.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				หนึ่งแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน			106,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวไปรยภรณ์ พงศ์ธำรงศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุมาลี ภูหัดการ)

ครู (ลูกจ้างประจำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิราวัฒน์ แสนสี)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางอภิรดี จันโทริ)

รองปลัด อบต.โคกพระ รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.โคกพระ ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.โคกพระ