

ปริมาณงานถนน ถนน คสล. บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เส้นซอยสวนแม่สง่า)

ผิวจราจร	<u>3.00</u>	เมตร	ความหนาวัสดุ		widening -	<u> </u>	ม ²
ไหล่ทาง	<u>0.50</u>	เมตร	ลูกรัง	<u> </u>	เมตร	ทางเชื่อม -	ม ²
slope	<u>0.0%</u>	เมตร	หินคลุก	-	เมตร		
			คอนกรีต	<u>0.15</u>	เมตร		

STA		Surface	Sholder	Length	งานตัด	ดินถม	ทรายรอง	คอนกรีต	Carify	Surface	หินคลุกไหล่ทาง
From	To	m.	m.	m.	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ³
0+000	0+185	3.00	-	185.0	-	-	27.75	83.25	-	555.0	37.0
รวมปริมาณงาน		-	-	185.00	-	-	27.75	83.25	-	555.00	37.00
widening		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางเชื่อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปริมาณงานทั้งหมด		-	-	185.00	-	-	27.75	83.25	-	555.00	37.00