บัญชีประมาณการ

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมศรี หมู่ที่ 11(ซอยตามหมู่บ้าน)

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 265 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 บ้านสมศรี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่าขุดตอ						
	1.1ขนาดเบา	530.00	$ม^2$	1.73	916.90	916.90	
	1.2ขนาดกลาง	-	$ม^2$	10.94	-	-	
	1.3ขนาดหนัก	-	$ม^2$	5.51	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิทแล้วบดอัดทับ	-	$ม^3$	10.94	-	-	
3	งานดินถมคันทาง	-	$ม^3$	322.42	-	-	
4	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง	-	$ม^3$	31.68	-	-	
5	งานดินถมจากวัสดุดินตัด	-	$ม^3$	48.19	-	-	
6	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	39.75	$ม^3$	663.54	26,375.71	26,375.71	
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	-	$ม^3$	189.76	-	-	
8	งานผิวทาง	795.00	$ม^2$	335.26	266,530.50	266,530.50	
9	- CONTRACTION JOINT	132.50	ม.	106.36	14,092.70	14,092.70	
10	- EXPANSIONTION JOINT	-	ม.	233.36	-	-	
11	- LONGITUDINAL JOINT	-	ม.	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน					**307,915.81**	