


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมศรี หมู่ที่ 11 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 260.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ถมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.หรือตามสภาพพื้นที่
 ประมาณราคาวันที่ 29 พ.ค 2562 แบบเลขที่ 17/2562 และแบบมาตรฐาน ท.1-01


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	884.00	1.69	1,493.96	1.3624	2.30	2,035.37
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	367.22	14,321.58	1.3624	500.30	19,511.72
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	780.00	350.83	273,647.40	1.3624	477.97	372,817.22
4	Expansion Joint ทุกระยะ 100 เมตร	ม.	6.00	163.92	983.52	1.3624	223.32	1,339.95
5	Contraction Joint ทุกระยะ 10 เมตร	ม.	69.00	85.18	5,877.42	1.3624	116.05	8,007.40
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	20.80	73.66	1,532.13	1.3624	100.35	2,087.37
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					300,856.01		รวม	408,799.03
						ตัวอักษร (-สี่แสนแปดพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	408,000.00

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย 523.08 บาท/ตารางเมตร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 300,856.01
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางนิรมล กุฬาดอน)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวจิรากรณ์ ไหมคามี)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นายธง ศิริโยธา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน