

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลุมพุก รายละเอียดดังนี้

ประมาณราคาวันที่ 24 ธ.ค. 2563

ระยะก่อสร้างที่ 1.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่ 42/2563 และ ท.1-01

คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร พร้อมถมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ระยะก่อสร้างที่ 2.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร พร้อมถมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ทั้งนี้ ระยะก่อสร้างที่1 และระยะก่อสร้างที่2 ต้องมีปริมาณงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานขุดหรือผิวลาดยางเดิม แล้วขนทิ้งพร้อมเกรดปรับระดับ (ขุดหรือผิวลาดยางเดิมเฉพาะระยะก่อสร้างที่ 1)	ตร.ม.	528.00	15.29	8,073.12	1.3607	20.81	10,985.09
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.90	417.78	17,922.76	1.3607	568.47	24,387.50
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	858.00	361.34	310,029.72	1.3607	491.68	421,857.44
5	Expansion Joint ทุกระยะ 100 เมตร	ม.	-	155.89	-	1.3607	212.12	-
6	Contraction Joint ทุกระยะ 10 เมตร	ม.	78.00	79.51	6,201.78	1.3607	108.19	8,438.76
7	Longitudinal Joint	ม.	143.00	57.89	8,278.27	1.3607	78.77	11,264.24
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	11.44	73.19	837.29	1.3607	99.59	1,139.30
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					354,342.94		รวม	481,072.33

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์-)

ปรับยอด

481,072.33

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยงานหรือผิวลาดยางเดิม แล้วขนทิ้ง 20.81 บาท/ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย งานทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 547.89 บาท/ตารางเมตร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 354,342.94
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ที่ ๓๙๘/๒๕๖๓

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางวันเพ็ญ จันทร์งี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นางจริญญา พลศิริ)

นักวิเคราะห์ชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายธง ศิริโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน