

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8

ประมาณราคาวันที่ 13 ส.ค. 2564

ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่ 15-1/2564 และ ท.1-01


จัดเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า 531.00 ตารางเมตร พร้อมถมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	708.00	1.72	1,217.76	1.3624	2.34	1,659.08
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.55	428.10	11,366.06	1.3624	583.24	15,485.12
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	531.00	370.73	196,857.63	1.3624	505.08	268,198.84
4	Expansion Joint ทุกระยะ 100 เมตร	ม.	3.00	175.49	526.47	1.3624	239.09	717.26
5	Contraction Joint ทุกระยะ 10 เมตร	ม.	48.00	84.15	4,039.20	1.3624	114.65	5,503.01
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	35.40	73.98	2,618.89	1.3624	100.79	3,567.98
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					219,626.01		รวม	298,131.29
							ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) ปรับยอด	298,131.29


ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย 561.45 บาท/ตารางเมตร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 219,626.01
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

\*\*\* คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ที่ ๒๒๐/๒๕๖๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ .....  .....ประธานกรรมการ  
(นายนิรมล ภูหัวดอน)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

ลงชื่อ .....  .....กรรมการ  
(นางมยุรี สมุทรศรี)  
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  .....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายธง ศิริโยธา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน