

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 รายละเอียด ดังนี้

ประมาณราคาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 แบบ อบต.โคกพระเลขที่ 2/2565 ,แบบ
 มาตรฐาน ท.1-01 และแบบมาตรฐาน
 ท.2-01

1.ตำแหน่งซ่อมแซมทางระบายน้ำ (A)

- 1.1 วางท่อ ค.ส.ล. ϕ 0.60 เมตร ชั้น 3 จำนวน 9.00 ท่อน
- 1.2 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

2.ตำแหน่งซ่อมแซมทางระบายน้ำ (B)

- 2.1 วางท่อ ค.ส.ล. ϕ 0.40 เมตร ชั้น 3 จำนวน 8.00 ท่อน
- 2.2 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

3.ตำแหน่งซ่อมแซมทางระบายน้ำ (C)

- 3.1 วางท่อ ค.ส.ล. ϕ 0.40 เมตร ชั้น 3 จำนวน 8.00 ท่อน
- 3.2 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ตำแหน่งซ่อมแซมทางระบายน้ำ (A)							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	3.00	113.43	340.29	1.3607	154.34	463.03
1.2	งานขุดรื้อท่อ ค.ส.ล.dia.0.40 ม. เดิม + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	13.23	41.28	546.16	1.3607	56.17	743.15
1.3	งานวางท่อ ค.ส.ล.dia.0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	9.00	1,317.22	11,854.94	1.3607	1,792.34	16,131.02
1.4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.00	444.66	444.66	1.3607	605.05	605.05
1.5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	20.00	385.57	7,711.40	1.3607	524.65	10,492.90
1.6	งานลูกรังพื้นทาง+ไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.00	76.42	764.20	1.3607	103.98	1,039.85
2	ตำแหน่งซ่อมแซมทางระบายน้ำ (B)							
2.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	1.125	113.43	127.61	1.3607	154.34	173.64
2.2	งานขุดรื้อท่อ ค.ส.ล.dia.0.30 ม. เดิม + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	7.84	33.83	265.26	1.3607	46.04	360.93
2.3	งานวางท่อ ค.ส.ล.dia.0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	8.00	821.32	6,570.53	1.3607	1,117.57	8,940.52
2.4	งานลูกรังพื้นทาง+ไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	76.42	458.52	1.3607	103.98	623.91
2.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.38	444.66	168.97	1.3607	605.05	229.92
2.6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	7.50	385.57	2,891.78	1.3607	524.65	3,934.85
3	ตำแหน่งซ่อมแซมทางระบายน้ำ (C)							
3.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	1.125	113.43	127.61	1.3607	154.34	173.64
3.2	งานขุดรื้อท่อ ค.ส.ล.dia.0.30 ม. เดิม + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	7.84	33.83	265.26	1.3607	46.04	360.93
3.3	งานวางท่อ ค.ส.ล.dia.0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	8.00	821.32	6,570.53	1.3607	1,117.57	8,940.52
3.4	งานลูกรังพื้นทาง+ไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	76.42	458.52	1.3607	103.98	623.91
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.38	444.66	168.97	1.3607	605.05	229.92
3.6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	7.50	385.57	2,891.78	1.3607	524.65	3,934.85
					42,286.69		รวม	58,002.56
							ตัวอักษร (-ห้าหมื่นแปดพันสองบาทห้าสิบหกสตางค์-) ปับยอต	58,002.56

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต = 554.90 บาท/ตารางเมตร
 งานวางท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร = 1,117.57 บาท/เมตร
 งานวางท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 เมตร = 1,792.34 บาท/เมตร


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 42,286.69
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

***หมายเหตุ/.....


***หมายเหตุ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ที่ ๐๕๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางอภิตี จันทริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิษุ ฉัตรศรี)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชัง ไชโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน