


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประมาณราคาวันที่ 16 มค 2562
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 108.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม. แบบเลขที่ 2/2562 และ ท.1-01


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	ถมลูกรังปรับพื้นที่	ลบ.ม.	20.00	78.07	1,561.40	1.3624	106.36	2,127.25
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	572.40	1.68	961.63	1.3624	2.29	1,310.12
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	358.08	9,668.16	1.3624	487.85	13,171.90
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	540.00	352.41	190,301.40	1.3624	480.12	259,266.63
5	Expansion Joint ทุกระยะ 100 เมตร	ม.	5.00	165.89	829.45	1.3624	226.01	1,130.04
6	Contraction Joint ทุกระยะ 10 เมตร	ม.	45.00	86.09	3,874.05	1.3624	117.29	5,278.01
7	Longitudinal Joint	ม.	108.00	61.29	6,619.32	1.3624	83.50	9,018.16
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	6.48	78.07	505.89	1.3624	106.36	689.22
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					217,321.30		รวม	294,991.33
							ตัวอักษร (-สองสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	294,900.00

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย 546.11 บาท/ตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	217,321.30
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางมยุรี สมุทรศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจริญญา พลศิริ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นายธง ศิริโยธา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน