


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองโก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประมาณราคาวันที่ 16 มค 2562  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 127.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. แบบเลขที่ 1/2562 และ ท.1-01


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	635.00	1.68	1,066.80	1.3624	2.29	1,453.41
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.40	368.24	9,353.30	1.3624	501.69	12,742.94
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	508.00	351.38	178,501.04	1.3624	478.72	243,189.82
4	Expansion Joint ทุกระยะ 100 เมตร	ม.	4.00	165.37	661.48	1.3624	225.30	901.20
5	Contraction Joint ทุกระยะ 10 เมตร	ม.	44.00	86.00	3,784.00	1.3624	117.17	5,155.32
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.40	73.51	1,867.15	1.3624	100.15	2,543.81
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					198,233.77		รวม	268,986.50
					ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	268,900.00

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย 529.33 บาท/ตารางเมตร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 198,233.77
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางมยุรี สมุทรศรี)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางจริญญา พลศิริ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ  
(นายชัช ไชยชาติ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน