

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5

ประมาณราคาวันที่ 11 มี.ค. 2562

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 858.00 ตารางเมตร แบบเลขที่ 8/2562 และ ท.1-01

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วยx $F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม ลึก 5 ซม. พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	858.00	14.62	12,543.96	1.3624	19.92	17,089.89
2	งานตัดดิน ลึก 10 ซม. พร้อมขนทิ้ง	ลบ.ม.	85.80	35.77	3,069.07	1.3624	48.73	4,181.30
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.90	366.12	15,706.55	1.3624	498.80	21,398.60
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	858.00	353.93	303,671.94	1.3624	482.19	413,722.65
5	Expansion Joint ทุกระยะ 100 เมตร	ม.	6.00	164.58	987.48	1.3624	224.22	1,345.34
6	Contraction Joint ทุกระยะ 10 เมตร	ม.	78.00	85.70	6,684.60	1.3624	116.76	9,107.10
7	Longitudinal Joint	ม.	143.00	58.93	8,426.99	1.3624	80.29	11,480.93
8	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	11.44	78.59	899.07	1.3624	107.07	1,224.89
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					354,989.66		รวม	482,550.70
					ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	482,000.00

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย

561.77

บาท/ตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


354,989.66

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=


1.3624

(ลงชื่อ)

  
(นางวารารัตน์ กุณน้ำเย็น)  
ครู

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นางนภัสรธรรม นาทิ)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายธง ศิริโยธา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ