ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างงานที่นั่งบันไดริมตลิ่งหน้าตลาดน้ำ

ปริมาณงาน บันไดที่นั่งริมตลิ่ง ยาว 140 เมตร งานโคมไฟ (LED พร้อมเดินสายและอุปกรณ์จำนวน 80 ชุด)

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน

ประมาณการโดย นายถวัลย์ อาบนาค **ประมาณการเมื่อวันที่** 9 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	เทียบเป็น
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	เปอร์เซ็นต์
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก./เส้น	263.00	ท่อ	326.86	85,964.18	156.40	41,133.20	127,097.38	
2	อุปกรณ์ น็อตยึด ขนาด Ø 9 มม. X 2 นิ้ว	5,076.00	ตัว	3.00	15,228.00	-	-	15,228.00	
3	อุปกรณ์ น็อตยึด ขนาด Ø 6 มม. X 1 1/2 นิ้ว	3,384.000	ตัว	2.00	6,768.00	-	-	6,768.00	
4	ขั้นบันไดไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2 นิ้ว X 6 นิ้ว หรือคละขนาด	517.00	ฟ^3	1,495.33	773,085.61	-	-	773,085.61	
5	ขั้นบันไดไม้เนื้อแข็งขนาด 3/4 นิ้ว X 6 นิ้ว หรือคละขนาด	201.00	ฟ^3	1,495.33	300,561.33	-	-	300,561.33	
6	งานสีกันสนิม	336.00	ตร.ม.	30.00	10,080.00	30.00	10,080.00	20,160.00	
7	งานสีไม้	672.00	ฟ^3	38.00	25,536.00	35.00	23,520.00	49,056.00	
8	งานโคมไฟ LED พร้มเดิน สายอุปกรณ์	80.00	ชุด	550.00	44,000.00	50.00	4,000.00	48,000.00	
9	ค่าแรงปูพื้นบันได + และขึ้นบันได	672.00	ฟ^3	-	-	120.00	80,640.00	80,640.00	
	รวมค่าวัสุก่อสร้างและแรงงาน				1,261,223.12		159,373.20	1,420,596.32	

หมายเหตุ