ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสวนพลู

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน

ประมาณการโดย นายถวัลย์ อาบนาค **ประมาณการเมื่อวันที่** 8 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	รื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	1,375.00	ม^2	-	-	97.00	133,375.00	133,375.00		ราคาน้ำมัน
2	งานปรับระดับพื้นทางเดิมพร้อมอัดทับแน่น	1,375.00	ม^2	-	-	10.53	14,478.75	14,478.75		26.00-26.99
3	วัสดุรองพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	536.00	ม^3	336.45	180,337.20	52.96	28,386.56	208,723.76		บาท/ลิตร
4	งาน TACK COAT	1,375.00	ม^2	6.57	9,033.75	-	-	9,033.75		
5	งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	165.00	ม^3 ตัน	1,950.00	321,750.00	-	-	321,750.00		
6	สีเทอร์โมพลาสติกทึบสองข้าง	55.00	ม^2	285.00	15,675.00	-	-	15,675.00		
7	สีเทอร์โมพลาสติกแบ่งช่องจราจร	6.80	ม^2	285.00	1,938.00	-	-	1,938.00		
8	งานปูลาดและบดทับบนแท็คโค๊ต	1,375.00	ม^2	-	-	14.36	19,745.00	19,745.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				528,733.95		195,985.31	724,719.26		