ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณบ้านนายจำปี บุญเพ็ง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย คำชี้แจงหน้า ๑๑๖ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณคงเหลือ ๖๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน รื้อถอนผิวจราจรเดิม ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมทำการถมดินปรับพื้น พร้อมทำการตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด ๐.๑๘ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๘๒ ต้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
(รายละเอียดปรากฏตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางณิชาภา แสงพนัสธาดา	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
๖.๒ นายบุญชู ประภากรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.๓ นายณัฐวุฒิ หล่อธาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าโคก

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณบ้านนายจำปี บุญเพ็ง) งานที่ทำ รื้อถอนผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม. พร้อมทำการถมดินปรับพื้นที่ พร้อมทำการตอกเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. จำนวน 82 ต้น

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ

หน่วยงานออกแบบและรายการ **สำนัก/กอง กองช่าง** เทศบาลตำบลลาดชะโด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

กำหนดราคากลางวันที่ **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	306,471.30	1.3074	400,680.58	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		400,680.58	
		คิดเป็นเงินประมาณ		400,000.00	
(ตัวอักษร)			***(สี่แสนบาทถ้วน)***		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร = - ตารางเมตร

คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร = - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา)

ปลัดเทศบาลตำบลาดชะโด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชู ประภากรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณบ้านนายจำปี บุญเพ็ง) **งานที่ทำ** รื้อถอนผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม. พร้อมทำการถมดินปรับพื้นที่ พร้อมทำการตอกเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. จำนวน 82 ต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายณัฐวุฒิ หล่อธาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
(ก)	**งานรื้อถอนถนนเดิม**	1.00	งาน						1.ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคากลาง
1	รื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	150.00	ตร.ม.	-	-	97.00	14,550.00	14,550.00	สนง.พาณิชย์จังหวัด ก.พ. 60
2	งานถมดินปรับพื้นถนน	500.00	ลบ.ม.	160.00	80,000.00	15.00	7,500.00	87,500.00	2.ราคาวัสดุที่ใช้หักภาษี
3	งานลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.20 ม.	30.00	ลบ.ม.	352.81	10,584.30	15.00	450.00	11,034.30	มูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
4	งานตอกเสาเข็ม ศอร. 0.18x0.18x10.00 ม.	82.00	ต้น	1,650.00	135,300.00	640.00	52,480.00	187,780.00	
5	งานคอนกรีตรัดหัวเสาเข็ม	3.00	ลบ.ม.	1,869.00	5,607.00	-	-	5,607.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		**306,471.30**	