แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณสายทางบ้านนายประยงค์ บุตรฤทธิ์)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยขออนุมัติเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คำชี้แจงหน้า ๑๑๓ ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณสายทางบ้านนายประยงค์ บุตรฤทธิ์) งบประมาณตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานที่ทำ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลลาดชะโด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางณิชาภา แสงพนัสธาดา	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวชญาดา ลิ้มตละนานนท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐวุฒิ หล่อธาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลลาดชะโด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบริเวณบ้านนายประยงค์ บุตรฤทธิ์ หมู่ที่ 7 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	76.00	1.68	127.68	1.3624	2.29	173.95
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.50	271.98	951.93	1.3624	370.55	1,296.91
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	70.00	377.71	26,439.70	1.3624	514.59	36,021.45
10	Expansion Joint	ม.	- 3.50	142.23	- 497.81	1.3624	193.77	- 678.22
11	Contraction Joint	ม.	7.00	56.88	398.16	1.3624	77.49	542.45
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.20	905.98	1,087.18	1.3624	1,234.31	1,481.17
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	เสาเข็มไม้ ศก. 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	ท่อน	-	60.00	-	-	-	-
19	งานรื้อย้ายคันทางเดิม	ลบ.ม.	-	21.77	-	1.3624	29.66	-
	วันที่ ธันวาคม 2561				28,506.84		**รวม**	38,837.71
	ราคาน้ำมันดีเซล **26.50** บาท				**ตัวอักษร (-สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)**		ปรับยอด	**38,000.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 28,506.84

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.ลาดชะโด ที่ 668 **/256**1 **ลงวันที่** 26 ธันวาคม **256**1

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวชญาดา ลิ้มตะลนานนท์) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน) ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
เพื่อโปรดอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ.....

(นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด