ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังผิวจราจรถนนสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณสะพานคอทราย)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยขออนุมัติเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คำชี้แจงหน้า ๑๑๐ ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังผิวจราจรถนนสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณสะพานคอทราย) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานที่ทำ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ฐานกว้าง ๙.๐๐ เมตร สูงเพิ่ม ๑.๕๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาวทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลลาดชะโด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๓๕,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางณิชาภา แสงพนัสธาดา	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญชู ประภากรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐวุฒิ หล่อธาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจรถนนสายคันคลองชลประทาน หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณสะพานคอทราย)

งานที่ทำ ฐานกว้าง 9.00 ม. สูงเพิ่ม 1.50 ม. ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวทั้งสิ้น 500 ม.

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ **สำนัก/กอง กองช่าง** เทศบาลตำบลลาดชะโด

ประมาณราคาตามแบบ ปร. **จำนวน** 2 **แผ่น**

กำหนดราคากลางวันที่ 21 **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	1,835,269.40	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% -พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,835,269.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,835,000.00	
(ตัวอักษร)		***(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)***	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายบุญชู ประภากรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจรถนนสายคันคลองชลประทาน สายทางหมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณสะพานคอทราย) อ.ผักไห่ จ.พระนค

งานที่ทำ ฐานกว้าง 9.00 ม. สูงเพิ่ม 1.50 ม. ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวทั้งสิ้น 500 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	960.00	1.67	1,603.20	1.3624	2.28	2,184.20
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	5,062.50	151.07	764,791.88	1.3624	205.82	1,041,952.46
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	337.50	363.04	122,526.00	1.3624	494.61	166,929.42
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	40.00	2,136.51	85,460.40	1.3624	2,910.78	116,431.25
18	เสาเข็มไม้ ศก. 3 นิ้ว ยาว 2.00 ม.	ท่อน	88.00	80.00	7,040.00	1.3624	108.99	9,591.30
19	งาน BOX CULVERT ขนาด 3.60x3.30x6.00ม	จุด	1.00	365,664.10	365,664.10	1.3624	498,180.77	498,180.77
	วันที่ 21 มิถุนายน 2562				1,347,085.58		รวม	1,835,269.40
	ราคาน้ำมันดีเซล **25.93** บาท				**ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**		ปรับยอด	**1,835,000.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 1,347,085.58

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.ลาดชะโด ที่ 343/2562 **ลงวันที่** 21 มิถุนายน **2562**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชู ประภากรณ์) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน) ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด

เพื่อโปรดอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากล

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

.....

(นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด

ค่างานต้นทุน BoxCulvert ขนาด 3.60 เมตร x 3.30 เมตร ความยาว 6 เมตร ทำมุม 0 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุด		ลบ.ม.	92.66	-	-	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	66.15	2,170.00	143,545.50	
3	งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	4.09	2,090.00	8,548.10	
4	งานเหล็กเสริม					-	
	- RB ขนาด 6 มม.	178.55 ม.	ตัน	0.040	24,766.36	990.65	
	- RB ขนาด 9 มม.	72.76 ม.	ตัน	0.036	23,738.32	854.58	
	- RB ขนาด 20 มม. (Dowel)	68.22 ม.	ตัน	0.169	20,633.00	3,486.98	
	- DB ขนาด 12 มม.	1,651.19 ม.	ตัน	1.466	21,495.33	31,512.15	
	- DB ขนาด 16 มม.	2,809.52 ม.	ตัน	4.439	18,691.59	82,971.97	
	- DB ขนาด 20 มม.	475.64 ม.	ตัน	1.175	18,691.59	21,962.62	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	20,466.00	-	
5	ลวดผูกเหล็ก		กก.	143.00	46.73	6,682.39	
6	ไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	50.00%	ลบ.ฟ.	67.86	607.48	41,223.59	- ไม้แบบคิดตาม %
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ		ลบ.ม.	135.72	105.00	14,250.60	- ค่าแรงต้องคิดเต็ม
7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร		ต้น	22.00		-	
8	ตะปูตอกแบบ		กก.	33.93	46.73	1,585.55	
9	Joint Filler		ตร.ม.	6.63		-	
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)		ลบ.ม.	28.71	280.37	8,049.42	
11	งานอื่น ๆ					-	
	11.1 ...					-	
	รวมค่างานต้นทุน					365,664.10	

(สามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบสตางค์)

(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดขะโด

(นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขะโด

(นายบุญชู ประภากรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง