แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณ คลองอุปสม) งานที่ทำ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลลาดชะโด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขออนุมัติเบิกจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายงานการประชุมเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ดำเนินการ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เป็นเงินบาท ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางณิชาภา แสงพนัสธาดา	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการฯ	
๖.๒ นายบุญชู ประภากรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ	
๖.๓ นายณัฐวุฒิ หล่อธาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณคลองอุปสม)

งานที่ทำ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 30 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกตามสภาพ

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ **สำนัก/กอง กองช่าง** เทศบาลตำบลลาดชะโด

ประมาณราคาตามแบบ ปร. **จำนวน** 1 **แผ่น**

กำหนดราคากลางวันที่ 8 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	85,438.95	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% -พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	85,438.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ	85,000.00	
(ตัวอักษร)		***(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)***	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายบุญชู ประภากรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณคลองอุปสม) อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	162.00	1.67	270.54	1.3624	2.28	368.58
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	454.97	3,412.28	1.3624	619.85	4,648.89
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	150.00	338.42	50,763.00	1.3624	461.06	69,159.51
10	Expansion Joint	ม.	5.00	141.59	707.95	1.3624	192.90	964.51
11	Contraction Joint	ม.	5.00	56.98	284.90	1.3624	77.63	388.15
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.40	530.59	1,273.42	1.3624	722.88	1,734.91
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	เสาเข็มไม้ ศก. 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	ท่อน	-	80.00	-	-	-	-
19	ค่าเครื่องจักรขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมขนย้าย	งาน	1.00	6,000.00	6,000.00	1.3624	8,174.40	8,174.40
	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562				62,712.09		**รวม**	85,438.95
	ราคาน้ำมันดีเซล **25.50** บาท				**ตัวอักษร (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**		ปรับยอด	**85,000.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 62,712.09

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.ลาดชะโด ที่...../..... ลงวันที่.....2562

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชู ประภากรณ์) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน) ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด

เพื่อโปรดอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

.....

(นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด