แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ (ลำรางกร่าง) หมู่ที่ ๒ ตำบลจักราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยขออนุมัติเบิกจ่ายขาดเงินสะสม
   ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ดำเนิน การโครงการ ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ (ลำรางกร่าง) หมู่ที่ ๒ ตำบลจักราช งบประมาณ ๔๒๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
   โดยสังเขป งานที่ทำ ปากรางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ก้นรางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร พร้อมขนดินขึ้นทำคันทาง ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลฯ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า
   6.2 แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางณิชาภา แสงพนัสธาดา	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2 นายบุญชู ประภากรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการฯ
7.3 นายณัฐวุฒิ หล่อธาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ

30 วัน

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ (ลำรางกร่าง) หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช

งานที่ทำ ปากรางกว้าง 5.00 ม. ก้นรางกว้าง 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. พร้อมขนดินขึ้นทำคันทาง

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ **สำนัก/กอง** **กองช่าง** เทศบาลตำบลลาดชะโด

ประมาณราคาตามแบบ ปร. **จำนวน** 1 **แผ่น**

กำหนดราคากลางวันที่ 8 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	429,498.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% -พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	429,498.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	429,000.00	
(ตัวอักษร)		***(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)***	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางณิชาภา แสงพนัสธาดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายบุญชู ประภากรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน)

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ (ลำรางกร่าง) ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 ม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลาดชะโด

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา** ประมาณราคาเมื่อ **วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562** **แผ่นที่ 1/1**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	**งานขุดลอก**							
	งานขุดลอกดินด้วยรถขุด							
	-ค่าดำเนินการ	ลบ.ม.	12,000.00	26.76	321,120.00	1.3375	35.79	429,498.00
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
				รวมราคาทุน	321,120.00		**รวมเป็นเงินในหน้า**	429,498.00
							รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	429,498.00
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	429,000.00

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 25.73 บาท/ลิตร

ผลรวมราคาค่างานต้นทุนงานชลประทาน 321,120.00

ค่า FACTOR F งานชลประทาน 1.3375

ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)..ประมาณการ

(นายณัฐวุฒิ หล่อธาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง