

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเร

ชื่อโครงการ	อาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน พื้นที่ 734.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะเร อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแม่จะเร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบจำนวน	10 ชุด
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่	22 กันยายน 2559

ราคาดัชนีวัสดุก่อสร้างที่อำเภอเมืองตาก 23.00 - 23.99.-บาท/ลิตร , ตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก เดือนสิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารเด็กเล็ก	5,841,363.14	Factor F คิดจาก
2	งานครุภัณฑ์	215,354.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	6,056,717.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ	6,056,000.00	
	(ตัวอักษร) ราคากลาง (หกล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ)

รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ เพชรสท้านกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวีระพล เทพคำอ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายไกรสรณ์ พรหมวิหาร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิคาพร ธนกรพิบูล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างประมาณราคา

ส่วนราชการ งานประมาณราคา สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเร

ชื่อโครงการ อาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน พื้นที่ 734.00 ตารางเมตร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลแม่จะเร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะเร อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่จะเร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ราคาดำนัมนิติเขตที่อำเภอเมืองตาก 23.00 - 23.99.-บาท/ลิตร , ตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก เดือนสิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารเด็กเล็ก	4,490,012.41	1.3003	5,838,363.14	Factor F คิดจาก
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมค่าก่อสร้าง

5,841,363.14

(ลงชื่อ)

(นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ)

รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ เพชรสท้านกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิระพล เทพคำอ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายไกรสรณ์ พรหมวิหาร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิดาพร ธนกรพิบูล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

[illegible]

นยอดยกไป

ตามราคาค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองตาก 23.00 - 23.99.-บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา							2,254,380.41	
4	งานฉาบทาง								
	4.1 พื้นขัดหยาบ	175.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,250.00	5,250.00	
	4.2 พื้นทรายล้าง	11.00	ตร.ม.	275.00	3,025.00	99.00	1,089.00	4,114.00	
	4.3 พื้นกระเบื้องดินเผาด้าน 6"*6"	80.00	ตร.ม.	269.00	21,520.00	166.00	13,280.00	34,800.00	
	4.3 พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"*8"	345.00	ตร.ม.	251.00	86,595.00	158.00	54,510.00	141,105.00	
	4.4 พื้นคูราฟลอร์ ขนาด 12" x 12"	298.00	ม.	250.00	74,500.00	40.00	11,920.00	86,420.00	
					-		-		
5	งานประตุ - หน้าต่าง				-		-		
	5.1 ป 1 อลูมิเนียมขนาด 0.90*2.00 ม. (มีช่องแสง)	11.00	ชุด	6,500.00	71,500.00	500.00	5,500.00	77,000.00	
	5.2 ป 2 PVC ขนาด 0.80*2.00 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	5.3 น 1 พร้อมลูกกรงเหล็กคัดบานเลื่อนคู่	8.00	ชุด	11,500.00	92,000.00	500.00	4,000.00	96,000.00	
	ขนาด 4.00*1.15 ม. (มีช่องแสง)				-		-	-	
	5.4 น 2 พร้อมลูกกรงเหล็กคัดบานเลื่อนคู่	14.00	ชุด	10,500.00	147,000.00	500.00	7,000.00	154,000.00	
	ขนาด 3.00*1.15 ม. (มีช่องแสง)				-		-	-	
	5.5 น 3 พร้อมลูกกรงเหล็กคัดบานเลื่อนคู่	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00	
	ขนาด 1.40*1.15 ม. (มีช่องแสง)								
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยอดยกไป							2,880,069.41	

ตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559, ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองตาก 23.00 - 23.99.-บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา							2,880,069.41	
6	งานหลังคา								
	6.1 กระเบื้องลอนคู่ 0.50*1.20 ม. (สี)	1,900.00	แผ่น	65.00	123,500.00	15.00	28,500.00	152,000.00	
	6.2 ปูนปั้นสันหลังคา	235.00	ม.	300.00	70,500.00	90.00	21,150.00	91,650.00	
	6.3 ขอ ป.ปลา ยึดกระเบื้องพร้อมหัวเหล็กและแหวนยาง	2,800.00	ชุด	2.50	7,000.00	-	-	7,000.00	
	6.4 แผ่น ไม้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ	17.00	ตร.ม.	670.00	11,390.00	120.00	2,040.00	13,430.00	
	6.5 ไม้เนื้อแข็ง 1"*6" ยาว 34 ฟุต (ไม้แดง)	5.00	ลบ.ฟ.	685.00	3,425.00	200.00	1,000.00	4,425.00	
	6.6 ไม้เนื้อแข็ง 1"*8" ยาว 46 ฟุต	9.00	ลบ.ฟ.	685.00	6,165.00	200.00	1,800.00	7,965.00	
	6.7 รางรินระบายน้ำสังกะสี ขนาด 8 นิ้ว	150.00	เมตร	180.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
					-		-		
7	งานฝ้าเพดาน				-		-		
	7.1 ฝ้าเพดานเหล็กตัว C	172.00	ตร.ม.	695.00	119,540.00	100.00	17,200.00	136,740.00	
	7.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	612.00	ตร.ม.	235.00	143,820.00	97.00	59,364.00	203,184.00	
	7.3 ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หนา 6 ซม.	612.00	ตร.ม.	120.00	73,440.00	20.00	12,240.00	85,680.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยอดยกไป							3,609,143.41	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา							3,609,143.41	
8	งานสุขภัณฑ์								
	8.1 ส้วมนั่งยอง	11.00	ตัว	550.00	6,050.00	150.00	1,650.00	7,700.00	
	8.2 ส้วมนั่งราบ	1.00	ตัว	2,598.00	2,598.00	150.00	150.00	2,748.00	
	8.3 ผักบัวอาบน้ำ	36.00	ชุด	275.00	9,900.00	70.00	2,520.00	12,420.00	
	8.4 อ่างล้างหน้า	4.00	อัน	549.00	2,196.00	450.00	1,800.00	3,996.00	
	8.5 ที่ใส่ส้วม	20.00	อัน	250.00	5,000.00	70.00	1,400.00	6,400.00	
	8.6 ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	8.7 ราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
	8.8 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	12.00	ชุด	140.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	8.9 ตะแกรงกรองผง	28.00	อัน	20.00	560.00	75.00	2,100.00	2,660.00	
					-		-		
9	งานทาสี				-		-		
	9.1 สีรองพื้น	2,650.00	ตร.ม.	35.00	92,750.00	30.00	79,500.00	172,250.00	
	9.2 สีน้ำพลาสติก	2,650.00	ตร.ม.	35.00	92,750.00	30.00	79,500.00	172,250.00	
	9.3 สีน้ำมัน	625.00	ตร.ม.	40.00	25,000.00	38.00	23,750.00	48,750.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยอดยกไป							4,041,597.41	

รายการประมาณราคา อาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน พื้นที่ 734.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะรา อำเภอมะราด จังหวัดตาก

หน่วยงานตรวจสอบประเมินการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่จะเรเรา ตามแบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559, ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองตาก 23.00 - 23.99.-บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา							4,041,597.41	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	10.1 โคมลอยตะแกรงสะท้อนเงาพร้อม	121.00	อัน	479.00	57,959.00	150.00	18,150.00	76,109.00	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*40 W								
	10.2 ไฟกึ่งติดผนัง 1*60 W	2.00	จุด	240.00	480.00	165.00	330.00	810.00	
	10.3 สวิตช์	30.00	อัน	16.00	480.00	-	-	480.00	
	10.4 ปลั๊ก	52.00	อัน	35.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	10.5 LOAD CENTER	1.00	ชุด	8,416.00	8,416.00	500.00	500.00	8,916.00	
	10.6 เสารับสัญญาณ ทวิ โทรศัพท์	10.00	จุด	30.00	300.00	20.00	200.00	500.00	
	10.7 สายไฟฟ้า,ตู้กันน้ำ,คลับแยก,บล็อกฝัง,หน้ากากพีวีซี,	1.00	เหมา		-	46,900.00	46,900.00	46,900.00	
	ท่อร้อยสายเทพื้นสายไฟและระบบกราวด์				-		-		
	10.8 สายไฟฟ้า THW 1 x 35 ตร.มม.	280.00	เมตร	83.50	23,380.00	-	-	23,380.00	
	10.9 เสาคสล.และอุปกรณ์จับยึด ขนาดสูง 8.00 เมตร	2.00	ต้น	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยอดยกไป							4,206,112.41	

รายการประมาณราคา อาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน พื้นที่ 734.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หน่วยงานตรวจสอบประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่จะรา ตามแบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ตามราคาลิสค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองตาก 23.00 - 23.99.-บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา							4,206,112.41	
11	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	11.1 ท่อประปาพร้อมค่าแรง	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	11.2 ถังบำบัดน้ำเสีย	4.00	ชุด	8,100.00	32,400.00	2,000.00	8,000.00	40,400.00	
	(บ่อเกรอะและบ่อกรองความจุ 600 ลิตร)				-		-	-	
	11.3 งานฝาดะแกรงเหล็กทรายระบายน้ำ	145.00	ม.	1,200.00	174,000.00	300.00	43,500.00	217,500.00	
	11.4 เครื่องดับเพลิงแห้งเคมี ขนาด 10 ปอนด์	4.00	ถัง	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น				-			4,490,012.41	

(ลงชื่อ)


(นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุศักดิ์ เพชรสท้านกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

รองปลัดเทศบาล

(นายวีระพล เทพคำอ้าย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายไกรสรณ์ พรหมวิหาร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางนิตาพร ธนกรพิบูล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายการประมาณราคา อาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน พื้นที่ 734.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะรา อำเภอมะมาด จังหวัดตาก

หน่วยงานตรวจสอบประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่จะรา ตามแบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองตาก 23.00 - 23.99.-บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานครุภัณฑ์								
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส	1.00	ชุด	38,754.00	38,754.00	-	-	38,754.00	
2	พัดลมขนาด ขนาด 18 นิ้ว (โครจร)	34.00	ชุด	1,900.00	64,600.00	-	-	64,600.00	
3	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 24,000 บีทียู	4.00	เครื่อง	28,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
						-	-	-	
						-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น				-			215,354.00	

(ลงชื่อ)


 (นายรัฐณะ อินทร์สุวรรณ)

ประธานกรรมการ

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)


 (นายวีระพล เทพคำอ้าย)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


 (นางนิดาพร ธนกรพิบูล)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ


(ลงชื่อ)


 (นายสุรศักดิ์ เพชรสท้านกุล)

กรรมการ

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายไกรสรณ์ พรหมวิหาร)

กรรมการ

นายกช่างไฟฟ้าชำนาญงาน