

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 1.60 ม. ยาว 117 ม. ฝ้าชื้อโรงเรียน ประตูรั้ว และรั้วลวดหนามสูง 1.5 ม. ยาว 98 ม. ลวด 5 เส้น  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาล หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จะเร อำเภอมะรมาด จังหวัดตาก


หน่วยงานตรวจสอบประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่จะเร ตามแบบเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ตามราคาค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดตาก ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองตาก 25.00 - 25.99.-บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา							220,011.98	
	งานประตูรั้ว พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	8,900.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
	3.1. คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.96	ลบ.ม.	1,564.02	1,501.46	498.00	478.08	1,979.54	
	3.2. ไม้แบบ + ไม้คร่า	2.50	ตร.ม.	165.00	412.50	133.00	332.50	745.00	
	3.3. เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	0.011	ตัน	20,971.96	230.69	4,100.00	45.10	275.79	
	- RB 12 มม.	0.040	ตัน	21,528.04	861.12	3,300.00	132.00	993.12	
	3.4. ลวดผูกเหล็ก	1.60	กก.	35.51	56.82	-	-	56.82	
	3.5. โคมไฟหลอดตะเกียบ ชนิดประหยัดไฟ	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
4	งานรั้วลวดหนาม สูง 1.5 ม. ยาว 98 ม. ลวด 5 เส้น								
	5.1 เสา คสล. ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	40.00	ต้น	130.00	5,200.00	40.00	1,600.00	6,800.00	
	5.2 ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	66.00	กก.	41.59	2,744.94	-	-	2,744.94	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานยกไป							253,867.19	

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.อ.



(ชอบ คำนำน)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเร


(ลงชื่อ)



(นายวิระพล เพศคำชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ เพชรสัททันกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน