

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา จังหวัดตาก

ประเภท	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พิกัดที่โครงการ	459290.85 ม. ตะวันออก 1857299.95 ม. เหนือ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	1,939,807.44	1.3357	2,591,000.80	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่น ๆ				
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,591,000.80	
		ขอเบิกเพียง		2,591,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 140,872.00 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 18.39 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นางศุภพิชญ์ รินดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท.ปลัดอบต.แม่กาษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชชัย จอมจันทร์)

นิติกรชำนาญการ อบต.แม่กาษา

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ/กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนารมย์ สีภาวิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.แม่กาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ภาษา

ประมาณราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ


ปริมาณงาน ปากกว้าง 170 เมตร ยาว 225.00 เมตร ก้นกว้าง 154.00 เมตร


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ต.แม่ภาษา อ.แม่สอด จ.ตาก


คันยาว 209.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 140,872.00 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายธนภรณ์ สีกวี นายช่างโยธาชำนาญงานราคามัธยเทศ 20.00-20.99 บาท/ลิตร ราคากลางจาก กรมบัญชีกลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	140,872.00	ลบ.ม.		-	13.77	1,939,807.44	1,939,807.44	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รายการที่ 1-4									
ค่า Factor.F 1.3357									
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง									
คิดเพียง									
									1,939,807.44
									651,193.36
									2,591,000.80
									2,591,000.00

(ลงชื่อ).....  


(นางศุภพิชญ์ รินดี)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.แม่ภาษา  
 (ลงชื่อ).....  


(นายธวัชชัย จอมจันทร์)  
 นิติกรชำนาญการ อบต.แม่ภาษา  
 (ลงชื่อ).....  


(นายธนภรณ์ สีกวี)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.แม่ภาษา

ตัวอักษร      สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ/กรรมการกำหนดราคากลาง

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.02	0.16	0.20	1.18	1.22
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.03	0.33	0.41	2.36	2.44
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.30	2.97	3.71	18.27	19.01
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.01	12.96	16.20	49.97	53.21
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.16	25.71	32.14	79.87	86.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.35	4.20	5.25	23.55	24.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.43	3.02	3.78	16.45	17.21
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.77	2.67	3.34	16.44	17.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.45	1.70	2.13	8.15	8.58
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.53	3.34	4.18	28.87	29.71
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.54	5.18	6.48	36.72	38.02
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	20.76	4.08	4.08	24.84	24.84
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.94	21.60	21.60	66.54	66.54
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	40.79	12.46	12.46	53.25	53.25
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.29	5.75	7.19	36.04	37.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.76	10.80	13.50	38.56	41.26
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.84	10.80	13.50	41.64	44.34
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.66	11.40	14.25	42.06	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	33.73	11.40	14.25	45.13	47.98
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.49	0.08	0.08	0.57	0.57

นายธนารักษ์ สีภาวิ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน