

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

แบบ ตามแบบ อบต.แม่กาษา

ขนาด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาวรวม 235.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1175 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พิกัดเริ่มต้นโครงการ 460636.62 ม. ตะวันออก 1865378.13 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุดโครงการ 460823.90 ม. ตะวันออก 1865296.93 ม. เหนือ

ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง ช่าง อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายธนารณณ์ สีกาวิ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	443,213.95	1.3607	603,081.23	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	ประเภทงานอื่นๆ				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			603,081.23	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			603,081.23	
อักษร	(หกแสนสามพันแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)				บาท/ตร.ม

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศุภพิชญ์ รินดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรชัย จอมจันทร์)

นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ/กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนารณณ์ สีกาวิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.แม่กาษา

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

แบบ ตามแบบ อบต.แม่เก่าษา

ขนาด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาวรวม 235.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1175 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่เก่าษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พิกัดเริ่มต้นโครงการ 460636.62 ม. ตะวันออก 1865378.13 ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุดโครงการ 460823.90 ม. ตะวันออก 1865296.93 ม. เหนือ ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง ช่าง อบต.แม่เก่าษา อ.แม่สอด จ.ตาก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประมาณราคาโดย นายธนาชธรณ์ สีแก้ว นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก่าษา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลงหินคลุกปรับพื้นที่	-	ลบ.ม.	301.24	-	-	1,175.00
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	58.75	ลบ.ม.	174.80	10,269.50	10,269.50	ตารางเมตร
3	งานไหล่ทาง	24.00	ลบ.ม.	90.54	2,172.96	2,172.96	235.00
4	งานผิวทาง				-	-	เมตร
	งานวางท่อระบายน้ำขนาด0.60 ม.	5.00	ท่อ	620.00	3,100.00	3,100.00	
5	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์				-	-	5.00
	คอนกรีตหนา 15 ซม.	1,175.00	ตร.ม.	286.13	336,207.10	336,207.10	เมตร
	- CONTRACTION JOINT	117.50	ม.	247.22	29,048.55	29,048.55	
	- EXPANSION JOINT	235.00	ม.	253.66	59,610.49	59,610.49	
	- LONGITUDINAL JOINT	23.50	ม.	119.38	2,805.35	2,805.35	
						443,213.95	

สี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์

ลงชื่อ



(นางศุภพิชญ์ รัตนดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก่าษา

ลงชื่อ



(นายรัชชัช จอมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก่าษา

ลงชื่อ



(นายธนธรณ์ สีภักดิ์)

ผู้ประมาณการ/กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.แม่เก่าษา