ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านครูจิ๊บ-ศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ ๙ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่กุ กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักรพงษ์ ขัติวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวสมใจ บุญมาก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๖.๓ นายฉัตรเกล้า เงินเมย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

อบต. แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านครูจิ๊บ-ศาลาหกเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 611.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านครูจิ๊บ-ศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านครูจิ๊บ-ศาลาหกเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 611.00 ตารางเมตร	203,662.75	73,807.38	277,470.13	**Factor F = 1.3624**
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	277,470.13	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	277,000.00	

ตัวอักษร (-**<u>สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน</u>**-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้แล้วและให้ถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักรพงษ์ ขัติวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสมใจ บุญมาก)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉัตรเกล้า เงินเมย)
นิติกร

ตรวจ/เห็นชอบ.....
(นางสาวจินตนา ฤชุมโนธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

- เห็นชอบ/อนุมัติ

.....ว่าที่ร้อยเอก.....
(เอนก พรมมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

บัญชีตารางประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4)

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านครูจิ๊บ-ศาลาหกเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 611.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านครูจิ๊บ-ศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ประมาณการ วันที่ 13 เม.ย. 2563

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.55	261.40	7,985.77	1.3624	2,894.04	10,879.81	
2	งานคอนกรีตสำเร็จรูป	ลบ.ม.	91.65	1,650.00	151,222.50	1.3624	54,803.03	206,025.53	
3	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม.	91.65		0.00	1.3624	0.00	0.00	
4	ค่าแบบข้าง	เมตร	134.00	20.60	2,760.40	1.3624	1,000.37	3,760.77	
5	ค่าปูคอนกรีต	ตร.ม.	611.00	11.64	7,112.04	1.3624	2,577.40	9,689.44	
6	ค่าหยอด	เมตร	233.20	12.31	2,870.69	1.3624	1,040.34	3,911.03	
7	เหล็ก wire mesh 4 มม.# 0.20	ตร.ม.	611.00	30.00	18,330.00	1.3624	6,642.79	24,972.79	
8	เหล็ก รอยต่อ 15มม	ตัน	0.13	28,985.73	3,717.99	1.3624	1,347.40	5,065.39	
9	เหล็ก รอยต่อ 16มม	ตัน	0.21	28,985.73	6,129.09	1.3624	2,221.18	8,350.27	
10	เหล็ก รอยต่อ 19มม	ตัน	0.0150	28,585.73	427.61	1.3624	154.96	582.57	
11	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.72	289.80	3,106.66	1.3624	1,125.85	4,232.51	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน factor F				203,662.75		73,807.38	277,470.13	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							277,470.13	

(ตัวอักษร)

สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายจักรพงษ์ ขัติวงษ์)

ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง