

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประเภท	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูบ่อขยะ หมู่ 4		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านลานสาง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
แบบเลขที่	-		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562		

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	31,552.43	1.3074	41,251.65	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์			-	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,251.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			41,200.00	
	ตัวอักษร	(สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมา  
งานโครงการขุดลอกลำห้วย (ลานสาง) ม.4 บ้านลานสาง และได้ยึดถือประมาณการ  
นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายปิยวัชร เมืองสมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวีระ สุขสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายทศไนย ใจใส)

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ


ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรั้วและประตูบ่อขยะ หมู่ 4  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านลานสาว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ  
 ประมาณการโดย นายทัศนัย ใจใส


ปริมาณงาน รั้วพร้อมประตู สูง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.แม่ท้อ


ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร ราคากลางจาก สนง.พาณิชย์จังหวัด , สำนักงานประมาณ , กรมบัญชีกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินขุดถมคืน	8.54	ลบ.ม.			99.00	845.46	845.46	
	- ทราฮายาบรองพื้นฐานราก	0.22	ลบ.ม.	96.27	20.79	91.00	39.31	60.10	
	- คอนกรีตหยาบ	0.43	ลบ.ม.	1,056.79	456.54	398.00	171.94	628.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	4.07	ลบ.ม.	1,401.87	5,711.22	498.00	2,028.85	7,740.07	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 12	0.244	ตัน	24,355.14	5,942.65	3,300.00	805.20	6,747.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6	0.064	ตัน	25,373.83	1,623.93	4,100.00	262.40	1,886.33	
	- ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	20.53	กก.	47.67	978.67		-	978.67	
	- ท่อเหล็กกลม 3 นิ้ว หน้า 1.6 มม. ยาว 6 เมตร	12.00	ท่อน	483.30	5,799.60		-	5,799.60	
	- ตาช่ายทอ #12 1.2X10M	21.00	ตร.ม.	237.00	4,977.00		-	4,977.00	
	- ชุดล้อประตูรั้วเหล็ก พร้อมขาล้อคู่ 3" (ร่องกลม)	4.00	ชุด	300	1,200.00		-	1,200.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 15	0.027	ตัน	25,514.02	688.88		-	688.88	
	รวมเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							31,552.43	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ