

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประเภท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกบ้านนายคำปวน เชียงจำปา ซอยบ้านนางสายพิน สร้อยวงษ์คำ)		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านลานสาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
แบบเลขที่	.		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	74,452.62	1.3624	101,434.25	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่น ๆ				
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,434.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			101,400.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	240.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	422.50	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกบ้านนายคำปวน เชียงจำปา ซอยบ้านนางสายพิน สร้อยวงษ์คำ)  
บ้านลานสาง หมู่ที่ 9 และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์พร มาเนตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชาญนภัส ไร่นุ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรินฤดี ประดิษฐ์)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกบ้านน้ำคำป่วน เชียงจำปา ซอยบ้านนางสายพิน สร้อยวงษ์คำ)

สถานที่ดำเนินการ บ้านลานสาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 ม.


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร


หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.


ประมาณการโดย นางสาวชาญนภัส ไธนุ่น

ราคากลางจาก สنج.พาณิชย์จังหวัด, สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งผิวและพื้นทางเดิม	240.00	ตร.ม.			1.68	403.20	403.20	
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	170.64	1,535.76	99.00	891.00	2,426.76	
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	163.78	1,965.36		-	1,965.36	
4	งานผิวทางคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 kg/cm <sup>2</sup> )	36.00	ลบ.ม.	1,401.87	50,467.32		-	50,467.32	คอนกรีตผสมเสร็จ
	- ค่าขนส่งคอนกรีต 20 กม.	36.00	ลบ.ม.		-	67.51	2,430.36	2,430.36	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	240.00	ตร.ม.		-	11.93	2,863.20	2,863.20	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	60.00	เมตร		-	20.60	1,236.00	1,236.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	80.00	เมตร		-	22.41	1,792.80	1,792.80	
	- ค่าปมผิวทางคอนกรีต	240.00	ตร.ม.		-	8.73	2,095.20	2,095.20	
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป $\phi$ 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม	240.00	ตร.ม.	28.03	6,727.20		-	6,727.20	
	- เหล็กเสริม RB $\phi$ 19 มม. (Dowel at Ex' Joint)	0.010	ตัน	25,562.24	255.62	2,900.00	29.00	284.62	ทุกระยะ 30 เมตร
	ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.								
	- เหล็กเสริม RB $\phi$ 15 มม. (Dowel at Con' Joint)	0.061	ตัน	25,562.24	1,559.30	3,300.00	201.30	1,760.60	ทุกระยะ 5 เมตร
	ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.								
	รวมเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							74,452.62	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ