

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประเภท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวุ่น เครือมี)		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองแถม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕	เดือน	มกราคม พ.ศ. 2564	

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	38,876.13	1.3607	52,898.74	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่น ๆ				
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			52,898.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			52,800.00	
	ตัวอักษร	(ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	129.60	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	407.41	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมา  
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวุ่น เครือมี) บ้านหนองแถม หมู่ที่ 8  
และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรศ เสมาทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชาญนภัส ไธนัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปนัดดา สุขดี)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวุ่น เครือมี)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

พร้อมลู่วาง 9.60 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.60 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ


ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย นางสาวชาญนภัส ไร่อุ่น

ราคาน้ำมันดีเซลB7 24.00-24.99 บาท/ลิตร: ราคาากลางจาก สนง.พาณิชย์จังหวัด , สำนักงานประมาณ , กรมบัญชีกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งผิวและพื้นทางเดิม	129.60	ตร.ม.			1.65	213.84	213.84	
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	170.13	1,361.04	99.00	792.00	2,153.04	
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	6.48	ลบ.ม.	167.47	1,085.21	-	-	1,085.21	
4	งานผิวทางคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	19.44	ลบ.ม.	1,401.87	27,252.35	-	-	27,252.35	คอนกรีตผสมเสร็จ
	- ค่าขนส่งคอนกรีต 13 กม.	19.44	ลบ.ม.	-	-	43.17	839.22	839.22	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	129.60	ตร.ม.	-	-	11.83	1,533.17	1,533.17	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	40.00	เมตร	-	-	20.60	824.00	824.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	21.00	เมตร	-	-	21.92	460.32	460.32	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	129.60	ตร.ม.	-	-	8.46	1,096.42	1,096.42	
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป $\phi$ 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม	129.60	ตร.ม.	18.39	2,383.34	-	-	2,383.34	
	- เหล็กเสริม RB $\phi$ 19 มม. (Dowel at Ex' Joint) ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	0.008	ตัน	25,544.86	204.36	2,900.00	23.20	227.56	ทุกระยะ 30 เมตร
	- เหล็กเสริม RB $\phi$ 15 มม. (Dowel at Con' Joint) ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	0.028	ตัน	25,544.86	715.26	3,300.00	92.40	807.66	ทุกระยะ 5 เมตร
	รวมเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							38,876.13	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ