

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประเภท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักภายในหมู่บ้าน		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านลานสาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่	27	เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	193,339.40	1.3624	263,405.60	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่น ๆ				
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			266,405.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			266,400.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	392.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	679.59	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านลานสาง หมู่ที่ 9
 และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรา เสมาทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนุช แสงวิทยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชาญนภัส ไร่หนู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านลานสาาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พ้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่พ้อ


ประมาณการโดย นางสาวชานันท์ ไกรนัน ราคาประเมินที่ขอ 35,000-35,999 บาท/ลิตร ราคาากลางจาก สบง.พาณิชย์จังหวัด, สำนักงานปริมาณ, กรมบัญชีกลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)	392.00	ตร.ม.		-	97.00	38,024.00	38,024.00	รื้อขนไป
1	งานปรับแต่งผิวและพื้นทางเดิม	392.00	ตร.ม.			1.79	701.68	701.68	
2	งานหินคลุกให้ล้นทาง	14.70	ลบ.ม.	215.44	3,166.97	99.00	1,455.30	4,622.27	
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	19.60	ลบ.ม.	218.75	4,287.50		-	4,287.50	
4	งานผิวทางคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	58.80	ลบ.ม.	1,822.43	107,158.88		-	107,158.88	คอนกรีตผสมเสร็จ
	- ค่าขนส่งคอนกรีต 20 กม.	58.80	ลบ.ม.		-	75.69	4,509.37	4,509.37	
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	392.00	ตร.ม.		-	12.36	4,845.12	4,845.12	
	- ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ชั้น	98.00	เมตร		-	20.60	2,018.80	2,018.80	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	174.00	เมตร		-	24.61	4,282.14	4,282.14	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	392.00	ตร.ม.		-	9.95	3,900.40	3,900.40	
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กแครงสำหรับรูป ϕ 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	392.00	ตร.ม.	27.40	10,740.80		-	10,740.80	
	- เหล็กเสริม RB ϕ 19 มม. (Dowel at Ex' Joint)	0.030	ตัน	37,704.31	1,131.13	2,900.00	87.00	1,218.13	ทุกระยะ 30 เมตร
	ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.								
	- เหล็กเสริม RB ϕ 15 มม. (Dowel at Con' Joint)	0.100	ตัน	39,213.66	3,921.37	3,300.00	330.00	4,251.37	ทุกระยะ 5 เมตร
	ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.								
	- เหล็กเสริม DB ϕ 12 มม. (Tie Bar)	0.095	ตัน	25,951.98	2,465.44	3,300.00	313.50	2,778.94	
	ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.								
	รวมเป็นค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							193,339.40	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



N.P.

