สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน ทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เจ้าของงาน องค์การบริหารสวนตำบลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัด ตาก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 1 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

แบบเลขที่ ถ 2/2555 **จำนวน** 2 **แผ่น**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2560 แบบ ปร.5

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาจ้างเหมา	380,026.29			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	FACTOR F ทาง		1.3347	507,221.09	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ป้ายโครงการ			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			507,221.09	
	ขอตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเพียง 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดพื้นที่ 840 ตารางเมตร		เฉลี่ยราคาประมาณ 595.24 บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรกฤศ วันธนานันต์)

ปลัด อบต. แม่ตื่น

(ลงชื่อ).... ..... กรรมการ

(นายพิตรพิบูล เสาวกุล)

รองปลัด อบต. แม่ตื่น

(ลงชื่อ).... ..... กรรมการ

(นายประทีป ทองสำฤทธิ์)

ผอ.กองช่าง

แบบประมาณราคากลาง

ประเภทงาน ทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แบบเลขที่ ถ 2/2555

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 1 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ระยะทางจาก อ.แม่ระมาดถึงสถานที่ก่อสร้างประมาณ 76 กิโลเมตร

ปริมาณงาน จุดที่ 1.กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 180 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ,จุดที่ 2. กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีความยาวรวม 280 ม. กว้างเฉลี่ย 3 ม. . หรือมีพื้นคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณการโดย นายประทีป ทองสำฤทธิ์ วันที่ 9 มีนาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งนปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.	-	-	5.36	4,502.40	4,502.40	
2	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	126.00	ลบ.ม.	-	-	184.93	23,301.18	23,301.18	
	- ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	846.72	ถุง	146.76	124,264.63	-	-	124,264.63	
	- ทรายหยาบ	75.60	ลบ.ม.	500.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	- หินผสมคอนกรีต	137.34	ลบ.ม.	700.00	96,138.00	-	-	96,138.00	
3	ทรายรองพื้นทาง	42.00	ลบ.ม.	500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
4	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	840.00	ตร.ม.	-	-	8.87	7,450.80	7,450.80	
5	เหล็ก WIRE MASH Ø 4 ม.ม.@ 0.20 ม.#	840.00	ตร.ม.	34.00	28,560.00	-	-	28,560.00	
6	เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	0.733	ตัน	20,314.77	14,890.73	3,300.00	2,418.90	17,309.63	
7	ไม้แบบ	560.00	เมตร	-	-	20.60	11,536.00	11,536.00	
8	ยางหยอด JONT	116.67	ลิตร	50.00	5,833.50	-	-	5,833.50	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อ	168.00	เมตร	-	-	13.87	2,330.16	2,330.16	
	รวมวัสดุและแรงงาน 1 - 9				328,486.85		51,539.44	380,026.29	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายประทีป ทองสำฤทธิ์) ผอ.กองช่าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 1 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก)

เจ้าของงาน องค์การบริหารสวนตำบลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัด ตาก

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2560

ระยะทาง อ.เมือง ถึง อ.แม่สอด = 82 กม.,อ.แม่สอด ถึง อ.แม่ระมาด = 33 กม.

อ.แม่ระมาด ถึง สถานที่ก่อสร้าง = 76 กม. ระยะทางรวม = 191 กม.

ลำดับ	วัสดุ	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุที่แหล่ง	ระยะทาง(กม.)	ค่าขนส่ง	ราคาวัสดุ	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	อ.เมือง	116.82	191	29.94	146.76	
2	ทราย	ต.แม่ตื่น	500.00	-	-	500.00	
3	หิน	ต.แม่ตื่น	700.00	-	-	700.00	
4	ตระแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	อ.เมือง	34.00	-	-	34.00	
5	เหล็ก SR 24 RB 15 มม.	อ.เมือง	19,715.89	191	598.88	20,314.77	
6	ยางมะตอย	อ.เมือง	50.00	-	-	50.00	

หมายเหตุ - อัตราค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

- ราคาสินค้าวัสดุเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดตาก เดือน มกราคม 2560