ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอกไม้สด ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน จำนวน ๒ จุด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2560 เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยืนยง พุทธวงษ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

๖.๒ นางสาวการะเกศ ไคร้จาย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

๖.๓ นายวราวุฒิ ยศบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 346.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1384.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักตำบล บ้านดอกไม้สด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนแผ่น 2 แผ่น

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่คันทาง	ตร.ม.	1,384.00	1.69	2,338.96	1.3624	2.30	3,186.60	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	69.20	1,094.55	75,742.86	1.3624	1,491.21	103,192.07	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา0.15 เมตร	ตร.ม.	1,384.00	469.01	649,109.84	1.3624	638.98	884,347.25	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expension joint)	เมตร	12.00	118.44	1,421.28	1.3624	161.36	1,936.35	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)	เมตร	268.00	58.93	15,793.24	1.3624	80.29	21,516.71	
6	รอยต่อตามยาว (Longtudinal joint)	เมตร	346.00	58.20	20,137.20	1.3624	79.29	27,434.92	
7	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง							1,041,613.90	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							1,000,000.00	
	ตัวหนังสือ	- หนึ่งล้านบาทถ้วน -							
	พื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. เฉลี่ยตารางเมตรละ						722.54 บาท		

- **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า อำเภอเมือง จังหวัดตาก เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร**
- **ราคาวัสดุเดือนมกราคม 2560**
- **คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังกล่าว และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน**

เห็นชอบ

(นายวราวุฒิ ยศบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวการะเกศ ไคร้จาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

เห็นชอบ

(นายยืนยง พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

อนุมัติ

(นายมีชัย พนาทักษิณาวรรต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ