

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำซุ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำซุ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำซุ่น (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำซุ่น (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ	กรรมการ
๖.๓ นายภูชิษฐ์ แสงม่วง	กรรมการ


สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ งานประมาณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น  
 ปริมาณงาน กว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924.00 ตารางเมตร  
 หน่วยงานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานลาน คสล.	296,257.28	1.3060	386,912.01	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			389,912.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			389,000.00	
	ตัวอักษร [สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน]				


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
 นายวีระชาติ บุศย์เมือง  
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ 738/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563  
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 - จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)   
 (นายองอาจ จันทรงค์)  
 นักบริหารงานช่าง  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ)  
 นักบริหารงานการศึกษา  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
 (นายภูษิตย์ แสงม่วง)  
 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
 (นายประสพโชค อินเี่ยม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
 (นายไพฑูรย์ อินถาวร)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหัวน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 บ้านหัวน้ำขุ่น

ปร.4

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

924.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานลาน คสล.								
	1.1 งานปรับพื้นที่	924.00	ตรม.	-	-	1.63	1,506.12	1,506.12	
	1.2 งานรื้อถอนพื้น คสล.	180.00	ตรม.	-	-	70.00	12,600.00	12,600.00	
	1.3 งานทรายถมปรับระดับ	46.20	ลบม.	320.00	14,784.00	99.00	4,573.80	19,357.80	
	1.4 งานดินถมปรับระดับพื้นที่	40.00	ลบม.	212.00	8,480.00	-	-	8,480.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง	110.88	ลบม.	1,550.00	171,864.00	391.00	43,354.08	215,218.08	
	1.6 เหล็กตะแกรง WM 4 มม.@ 0.20 ม.#	924.00	ตรม.	27.00	24,948.00	5.00	4,620.00	29,568.00	
	1.7 ไม้แบบ 80 %	13.34	ตรม.	550.00	7,337.00		-	7,337.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	15.36	ตรม.			133.00	2,042.88	2,042.88	
	1.8 ตะปู	3.80	กก.	38.79	147.40	-	-	147.40	
	รวมค่างานลาน คสล. ทั้งหมด	924.00	ตรม.					296,257.28	