

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยศาลาแปดเหลี่ยม บ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมawangค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมawangค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยศาลาแปดเหลี่ยม บ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมawangค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด  
ซอยศาลาแปดเหลี่ยม บ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมawangค์ (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด  
ซอยศาลาแปดเหลี่ยม บ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมawangค์ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง       | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายธนาสันต์ ภูมิผล      | กรรมการ       |


**สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง**

**ส่วนราชการ** งานประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ขอยศลาแปดเหลี่ยม บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยมหวางค์  
**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร  
**หน่วยงานที่ดำเนินงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
**สถานที่ก่อสร้าง** ขอยศลาแปดเหลี่ยม บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยมหวางค์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก  
**หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ** องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 24 มิถุนายน 2564 **ระยะเวลาดำเนินการ** 90 วัน

| ลำดับที่ | รายการ                                  | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ   |
|----------|---|----------------------------|----------|----------------------------|--|
| 1        | งานวางระบายน้ำ คสล.                     | 213,492.14                 | 1.3611   | 290,584.15                 | ใช้หลักเกณฑ์ประมาณ<br>ราคางานทางราคาน้ำมัน<br>ที่ 23.00-23.99 บาท/ลิตร |
| 2        | ป้ายโครงการ                             | 3,000.00                   |          | 3,000.00                   |  |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น          |                            |          | 293,584.15                 |  |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                       |                            |          | 293,000.00                 |  |
|          | ตัวอักษร [สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน] |                            |          |                            |  |


ขนาดหรือเนื้อที่งาน 120.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,441.67 บาท/ม.


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
 (นายวีระชาติ บุศย์เมือง)  
 นักจัดการงานช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ 530 / 2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)    
 (นายองอาจ จันทรคง)  
 นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)    
 (นางสาวอ้อยทิพย์ เป็ยสุ)  
 นักบริหารงานการศึกษา  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)    
 (นายณาสันต์ ภูมิผล)  
 นิติกร ชำนาญการ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)    
 (นายประสพโชค อินเอี่ยม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

(ลงชื่อ)    
 (นายไพฑูรย์ อินถาวร)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

ปริมาณงาน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
|              |                                       |        |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |          |
| 1            | ปริมาณงานรางน้ำยาว 1.00 เมตร          |        |       |                      |                    |                      |                    |                                      |          |
|              | งานโครงสร้างราง                       |        |       |                      |                    |                      |                    |                                      |          |
|              | 1.1 งานดินชุด                         | 0.40   | ลบม.  | -                    |                    | 148.00               | 59.20              | 59.20                                |          |
|              | 1.2 งานทรายถมปรับระดับ                | 0.03   | ลบม.  | 290.00               | 7.25               | 99.00                | 2.48               | 9.73                                 |          |
|              | 1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5              | 0.03   | ลบม.  | 1,303.52             | 32.59              | 398.00               | 9.95               | 42.54                                |          |
|              | 1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4            | 0.14   | ลบม.  | 1,461.14             | 204.56             | 436.00               | 61.04              | 265.60                               |          |
|              | 1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.      | 8.79   | กก.   | 29.93                | 263.08             | 4.10                 | 36.04              | 299.12                               |          |
|              | 1.6 เหล็ก L 50x50x4 มม.               | 2.00   | เมตร  | 99.38                | 198.75             | 29.81                | 59.63              | 258.38                               |          |
|              | 1.7 ไม้แบบ 25 %                       | 0.55   | ตรม.  | 550.00               | 302.50             |                      | -                  | 302.50                               |          |
|              | - ค่าแรงงานไม้แบบ 100%                | 2.20   | ตรม.  |                      |                    | 133.00               | 292.60             | 292.60                               |          |
|              | 1.8 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว                 | 0.33   | กก.   | 39.72                | 13.11              |                      | -                  | 13.11                                |          |
|              | 1.9 ลวดผูกเหล็ก                       | 0.26   | กก.   | 45.79                | 12.07              |                      | -                  | 12.07                                |          |
|              | ค่างานตัวโครงสร้างราง คสล. ต่อ 1 เมตร |        |       |                      |                    |                      |                    | 1,554.85                             |          |
| 2            | งานฝาบิตราง คสล.                      |        |       |                      |                    |                      |                    |                                      |          |
|              | 2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4            | 0.02   | ลบม.  | 1,461.14             | 23.38              | 436.00               | 6.98               | 30.35                                |          |
|              | 2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.      | 1.55   | กก.   | 29.93                | 46.39              | 4.10                 | 6.36               | 52.75                                |          |
|              | 2.3 ลวดผูกเหล็ก                       | 0.05   | กก.   | 45.79                | 2.13               |                      | -                  | 2.13                                 |          |
|              | 2.4 ไม้แบบหล่อ 25%                    | 0.08   | ตรม.  | 550.00               | 44.00              |                      | -                  | 44.00                                |          |
|              | - ค่าแรงงานไม้แบบ 100%                | 0.36   | ตรม.  |                      |                    | 133.00               | 47.88              | 47.88                                |          |
|              | 2.5 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว                 | 0.05   | กก.   | 39.72                | 2.14488            |                      |                    | 2.14                                 |          |
|              | ค่างานฝาบิตราง คสล. ต่อ 1 เมตร        |        |       |                      |                    |                      |                    | 179.25                               |          |
|              | รวมค่างานราง+ฝาบิตราง คสล. ต่อ 1 เมตร |        |       |                      |                    |                      |                    | 1,734.10                             |          |
|              | รวมค่างานรางพร้อมฝาบิตรางทั้งหมด      | 120.00 | เมตร  |                      |                    |                      |                    | 208,092.14                           |          |
|              | ยกยอดไป                               |        |       |                      |                    |                      |                    | 208,092.14                           |          |

