

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยคุ้มกุหลาบ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำซุ่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยคุ้มกุหลาบ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำซุ่น
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยคุ้มกุหลาบ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำซุ่น (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยคุ้มกุหลาบ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำซุ่น (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนาสันต์ ภูมิผล กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานประมาณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยคุ้มกุหลาบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 205.00 เมตร
 หน่วยงานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยคุ้มกุหลาบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ คสล.	373,617.51	1.3611	508,530.79	งานทาง ราคาน้ำมัน ที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			508,530.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			508,000.00	
	ตัวอักษร [ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน]				

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 205.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,478.05 บาท/ม.

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายวิระชาติ บุศย์เมือง)


นักจัดการงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ 181 / 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

- จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายองอาจ จันทร์คง)

นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ)

นักบริหารงานการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอนาสันต์ ภูมิผล)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายประสพโชค อินเอี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

(ลงชื่อ)



(นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 205.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปริมาณงานรางน้ำยาว 1.00 เมตร								
	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินซุด	0.40	ลบม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	0.03	ลบม.	320.00	8.00	99.00	2.48	10.48	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.03	ลบม.	1,325.60	33.14	398.00	9.95	43.09	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.14	ลบม.	1,648.17	230.74	436.00	61.04	291.78	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	8.79	กก.	30.93	271.87	4.10	36.04	307.90	
	1.6 เหล็ก L 50x50x4 มม.	2.00	เมตร	97.04	194.08	29.11	58.22	252.30	
	1.7 ไม้แบบ 25 %	0.55	ตรม.	550.00	302.50	-	-	302.50	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	2.20	ตรม.	-	-	133.00	292.60	292.60	
	1.8 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.33	กก.	37.38	12.34	-	-	12.34	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	0.26	กก.	37.38	9.86	-	-	9.86	
	คางนั่วโครงสร้างราง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,582.05	
2	งานฝาปิดราง คสล.								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.02	ลบม.	1,648.17	26.37	436.00	6.98	33.35	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.55	กก.	30.93	47.94	4.10	6.36	54.29	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	37.38	1.74	-	-	1.74	
	2.4 ไม้แบบทล่อ 25%	0.08	ตรม.	550.00	44.00	-	-	44.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	0.36	ตรม.	-	-	133.00	47.88	47.88	
	2.5 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.05	กก.	37.38	2.01852	-	-	2.02	
	คางนั่วฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							183.28	
	รวมค่างานราง+ฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,765.33	
	รวมค่างานรางพร้อมฝาปิดทั้งหมด	205.00	เมตร					361,892.51	
	ยกยอดไป							361,892.51	

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ขอยุ่กุหลาบ หมู่ที่ 8 บ้านหัวน้ำขุ่น

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง

0.30 เมตร

ลึก

0.40 เมตร

ยาว

205.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ยกยอดมา							361,892.51	
	งานอื่นๆ								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	10.00	ท่อน	625.23	6,252.30	187.57	1,875.69	8,127.99	
	3.2 งานตัดหรือถอมพื้นถนน คสล.	8.00	ตรม.	-	-	97.00	776.00	776.00	
	3.3 งานเทพื้นพื้นถนน คสล.	1.20	ลบม.	1,648.17	1,977.81	436.00	523.20	2,501.01	
	3.4 งานเหล็ก wire mesh	8.00	ตรม.	35.00	280.00	5.00	40.00	320.00	
	3.5 งานร้อยทรงระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูนเดิม	-	เมตร	-	-	45.00	-	-	
	รวมค่าจ้างวาง คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ทั้งหมด							373,617.51	