

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยศาลาแปดเหลี่ยม - นายทอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมหวางค์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยศาลาแปดเหลี่ยม - นายทอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมหวางค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยศาลาแปดเหลี่ยม

- นายทอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมหวางค์ (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยศาลาแปดเหลี่ยม

- นายทอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยมหวางค์ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ กรรมการ

๖.๓ นายธนาสันต์ ภูมิผล กรรมการ


สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ขอยศาลาแปดเหลี่ยม - นายทอม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยมหวางค์
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 47.00 เมตร
 หน่วยงานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยศาลาแปดเหลี่ยม - นายทอม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยมหวางค์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **10 มิ.ย. 2565** ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ คสล.	87,095.08	1.3611	118,545.11	ใช้หลักเกณฑ์ประมาณ ราคางานทางราคาน้ำมัน ที่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,545.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			118,000.00	
	ตัวอักษร [หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน]				

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 47.00 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 2,510.64 บาท/ม.

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายวีระชาติ บุคย์เมือง)

นักจัดการงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ 510 / 2565 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




(นายองอาจ จันทร์คง)

นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอ้อยทิพย์ เป็ยสุ)

นักบริหารงานการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายธนาสันต์ ภูมิผล)

นิติกร ชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายประสพโชค อินเี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

(ลงชื่อ)



(นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยศาลาแปดเหลี่ยม - นายทอม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยมทาวงศ์
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 47.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินชุด	0.40	ลบม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	0.03	ลบม.	300.00	7.50	99.00	2.48	9.98	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.03	ลบม.	1,430.06	35.75	398.00	9.95	45.70	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.14	ลบม.	1,750.00	245.00	436.00	61.04	306.04	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	8.79	กก.	34.49	303.17	4.10	36.04	339.21	
	1.6 เหล็ก L 50x50x4 mm.	2.00	เมตร	106.23	212.46	31.87	63.74	276.20	
	1.7 ไม้แบบ 25 %	0.55	ตรม.	550.00	302.50	-	-	302.50	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	2.20	ตรม.	-	-	133.00	292.60	292.60	
	1.8 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.33	กก.	42.06	13.88	-	-	13.88	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	0.26	กก.	60.75	16.02	-	-	16.02	
	ค่างานตัวโครงสร้างราง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,661.32	
2	งานฝ้าปิดราง คสล.								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.02	ลบม.	1,750.00	28.00	436.00	6.98	34.98	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.55	กก.	34.49	53.46	4.10	6.36	59.81	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	60.75	2.82	-	-	2.82	
	2.4 ไม้แบบหล่อ 25%	0.08	ตรม.	550.00	44.00	-	-	44.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	0.36	ตรม.	-	-	133.00	47.88	47.88	
	2.5 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.05	กก.	42.06	2.27124	-	-	2.27	
	ค่างานฝ้าปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							191.77	
	รวมค่างานราง+ฝ้าปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,853.09	
	รวมค่างานรางพร้อมฝ้าปิดทั้งหมด	47.00	เมตร					87,095.08	
	ยกยอดไป							87,095.08	

