

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยเด็กกำพร้าล่าง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำขุ่น
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยเด็กกำพร้าล่าง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำขุ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยเด็กกำพร้าล่าง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำขุ่น (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยเด็กกำพร้าล่าง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำขุ่น (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ กรรมการ
  - ๖.๓ นายธนาสันต์ ภูมิผล กรรมการ

## สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** งานประมาณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยเด็กกำพร้าล่าง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น

**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 105.00 เมตร

**หน่วยงานที่ดำเนินงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน


**สถานที่ก่อสร้าง** ซอยเด็กกำพร้าล่าง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำซุ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

**หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ** องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 10 มิ.ย. 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ คสล.	200,496.55	1.3611	272,895.86	งานทาง ราคาน้ำมัน ที่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			272,895.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			272,000.00	
	ตัวอักษร [สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน]				


ขนาดหรือเนื้อที่งาน 105.00 เมตร  
เฉลี่ยราคาประมาณ 2,590.48 บาท/ม.


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายวีระชาติ บุศย์เมือง)  
นักจัดการงานช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ 510 / 2565 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)   
(นายองอาจ จันทรวง)  
นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ)  
นักบริหารงานการศึกษา  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายธนาสันต์ ภูมิผล)  
นิติกรชำนาญการ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
(นายประสพโชค อินเอี่ยม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ขอยื่นคำปรึกษา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำขุ่น

ปร.4/1

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 105.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินขุด	0.40	ลบม.			148.00	59.20	59.20	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	0.03	ลบม.	320.00	8.00	99.00	2.48	10.48	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.03	ลบม.	1,442.54	36.06	398.00	9.95	46.01	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.14	ลบม.	1,750.00	245.00	436.00	61.04	306.04	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	8.79	กก.	34.50	303.21	4.10	36.04	339.25	
	1.6 เหล็ก L 50x50x4 mm.	2.00	เมตร	106.23	212.46	31.87	63.74	276.20	
	1.7 ไม้แฉง 25 %	0.55	ตรม.	550.00	302.50			302.50	
	- ค่าแรงงานไม้แฉง 100%	2.20	ตรม.			133.00	292.60	292.60	
	1.8 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.33	กก.	42.06	13.88			13.88	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	0.26	กก.	60.75	16.02			16.02	
	ค่างานตัวโครงสร้าง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,662.18	
2	งานฝาปิดราง คสล.								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.02	ลบม.	1,750.00	28.00	436.00	6.98	34.98	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.55	กก.	34.50	53.47	4.10	6.36	59.82	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	60.75	2.82			2.82	
	2.4 ไม้แฉงเหลือ 25%	0.08	ตรม.	550.00	44.00			44.00	
	- ค่าแรงงานไม้แฉง 100%	0.36	ตรม.			133.00	47.88	47.88	
	2.5 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.05	กก.	42.06	2.27124			2.27	
	ค่างานฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							191.77	
	รวมค่างานราง+ฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,853.95	
	รวมค่างานรางพร้อมฝาปิดทั้งหมด	105.00	เมตร					194,664.80	
	ยกยอดไป							194,664.80	

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 105.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ยกยอดมา							194,664.80	
	งานอื่นๆ								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	6.00	ทอน	747.66	4,485.96	224.30	1,345.79	5,831.75	
	3.2 งานตัดหรือถอนพื้นถนน คสล.	-	ตรม.	-	-	97.00	-	-	
	3.3 งานเทพื้นถนน คสล.	-	ลบม.	1,750.00	-	436.00	-	-	
	3.4 งานหลีก wrie mash	-	ตรม.	42.00	-	5.00	-	-	
	3.5 งานรั้วรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูนเดิม	-	เมตร	-	-	45.00	-	-	
	รวมค่าจ้างราง คสล.พร้อมใฝ่เปิด คสล.ทั้งหมด							200,496.55	