

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านห้วยหมี่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหมี่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านห้วยหมี่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหมี่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านห้วยหมี่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหมี่ (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านห้วยหมี่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหมี่ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เบี้ยสุ กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนาสันต์ ภูมิผล กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ งานประมาณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านห้วยหมี่ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมี่
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 127.00 เมตร
 หน่วยงานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยกลางบ้านห้วยหมี่ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมี่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่ออต จังหวัดตาก
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------------|----------|----------------------------|---|
| 1 | งานรางระบายน้ำ คสล. | 240,688.41 | 1.3611 | 327,600.99 | งานทาง ราคาน้ำมัน ที่ 35.00-35.99 บาท/ลิตร |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 327,600.99 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 327,000.00 | |
| | ตัวอักษร [สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน] | | | | |


ขนาดหรือเนื้อที่งาน 127.00 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 2,574.80 บาท/ม.


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายวีระชาติ บุศย์เมือง)
 นักจัดการงานช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ 846 / 2565 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 - จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นายองอาจ จันทร์คง)
 นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)  (นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ)
 นักบริหารงานการศึกษา
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายธนาสันต์ ภูมิผล)
 นิติกรชำนาญการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายประสพโชค อินเี่ยม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

(ลงชื่อ)  (นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง

0.30 เมตร

ลึก

0.40 เมตร

ยาว

127.00 เมตร

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|---------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | ปริมาณงานรายน้ายาว 1.00 เมตร | | | | | | | | |
| | งานโครงสร้างราง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานดินลูต | 0.40 | ลบม. | - | - | 148.00 | 59.20 | 59.20 | |
| | 1.2 งานทรายถมปรับระดับ | 0.03 | ลบม. | | 8.00 | 99.00 | 2.48 | 10.48 | |
| | 1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.03 | ลบม. | | 36.15 | 398.00 | 9.95 | 46.10 | |
| | 1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 0.14 | ลบม. | | 245.00 | 436.00 | 61.04 | 306.04 | |
| | 1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม. | 8.79 | กก. | | 34.71 | 4.10 | 36.04 | 341.14 | |
| | 1.6 เหล็ก L 50x50x4 มม. | 2.00 | เมตร | | 112.15 | 33.65 | 67.29 | 291.59 | |
| | 1.7 ไม้แบบ 25 % | 0.55 | ตรม. | | 550.00 | 302.50 | - | 302.50 | |
| - ค่าแรงงานไม้แบบ 100% | 2.20 | ตรม. | | | | 292.60 | 292.60 | | |
| 1.8 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว | 0.33 | กก. | | 42.06 | - | - | 13.88 | | |
| 1.9 ลวดผูกเหล็ก | 0.26 | กก. | | 64.49 | 17.01 | - | 17.01 | | |
| | ค่างานตัวโครงสร้างราง คสล. ต่อ 1 เมตร | | | | | | | 1,680.53 | |
| 2 | งานฝาปิดราง คสล. | | | | | | | | |
| | 2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 0.02 | ลบม. | | 26.75 | 436.00 | 6.98 | 33.73 | |
| | 2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม. | 1.55 | กก. | | 53.80 | 4.10 | 6.36 | 60.16 | |
| | 2.3 ลวดผูกเหล็ก | 0.05 | กก. | | 3.00 | - | - | 3.00 | |
| | 2.4 ไม้แบบหล่อ 25% | 0.08 | ตรม. | | 44.00 | - | - | 44.00 | |
| - ค่าแรงงานไม้แบบ 100% | 0.36 | ตรม. | | | | 47.88 | 47.88 | | |
| 2.5 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว | 0.05 | กก. | | 2.27124 | - | - | 2.27 | | |
| | ค่างานฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร | | | | | | | 191.03 | |
| | รวมค่าแรงงาน+ฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร | | | | | | | 1,871.56 | |
| | รวมค่าแรงงานพร้อมฝาปิดทั้งหมด | 127.00 | เมตร | | | | | 237,688.41 | |
| | ยกยอดไป | | | | | | | 237,688.41 | |

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 127.00 เมตร

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 3 | ยกยอดมา | | | | | | | 237,688.41 | |
| | 3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. | - | ทอน | 770.09 | - | 231.03 | - | - | |
| | 3.2 งานตัดร่องถนนพื้นถนน คสล. | - | ตรม. | - | - | 97.00 | - | - | |
| | 3.3 งานเทพื้นถนน คสล. | - | ลบม. | 1,750.00 | - | 436.00 | - | - | |
| | 3.4 งานเหล็ก wrie mash | - | ตรม. | 42.00 | - | 5.00 | - | - | |
| | 3.6 งานระบบประปา | 1.00 | เทมา | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | รวมค่างานราง คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ทั้งหมด | | | | | | | 240,688.41 | |