

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านฝั่งขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหมี่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านฝั่งขวา หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหมี่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านฝั่งขวา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ซอยกลางบ้านฝั่งขวา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เบี้ยสุ กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนาสันต์ ภูมิผล กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานประมาณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีฝาปิด ขอยกกลางบ้านฝั่งขวา หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมี่
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 205.00 เมตร
 หน่วยงานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยกกลางบ้านฝั่งขวา หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมี่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ คสล.ชนิดมีฝาปิด	336,799.07	1.3630	459,057.13	ใช้หลักเกณฑ์ประมาณ
2	งานวางระบายน้ำ ผนังอิฐบล็อก	21,816.20	1.3630	29,735.48	ราคางานทางราคาน้ำมัน
3	งานอื่นๆ	13,375.40	1.3630	18,230.67	ที่ 35.00-35.99 บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			507,023.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			507,000.00	
	ตัวอักษร [ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน]				

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 205.00 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 2,473.17 บาท/ม.

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายวีระชาติ บุศย์เมือง)

นักจัดการงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ ๑๑๘/25๖๕ ลงวันที่ 25 ต.ค. 2565

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายองอาจ จันทร์คง)

นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ)

นักบริหารงานการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายชนาสันต์ ภูมิผล)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายประสพโชค อินเี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

(ลงชื่อ)



(นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

สถานที่ก่อสร้าง

ขอยกกลางบ้านฝั่งขวา หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมี่ ตำบลมทววัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างราง								
	1.1 งานดินชุด	0.40	ลบม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	0.03	ลบม.	320.00	8.00	99.00	2.48	10.48	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	-	ลบม.	-	-	398.00	-	-	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.14	ลบม.	1,670.55	233.88	436.00	61.04	294.92	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	8.79	กก.	34.55	303.69	4.10	36.04	339.73	
	1.6 เหล็ก L 50x50x4 มม.	2.00	เมตร	119.00	238.00	35.70	71.40	309.40	
	1.7 ไม้แบบ 25 %	0.55	ตรม.	250.00	137.50	-	-	137.50	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	2.20	ตรม.	-	-	133.00	292.60	292.60	
	1.8 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.33	กก.	42.06	13.88	-	-	13.88	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	0.26	กก.	69.16	18.24	-	-	18.24	
	ค่างานตัวโครงสร้างราง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,475.94	
2	งานฝาปิดราง คสล.								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.02	ลบม.	1,670.55	26.73	436.00	6.98	33.70	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.55	กก.	34.55	53.55	4.10	6.36	59.91	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	69.16	3.22	-	-	3.22	
	2.4 ไม้แบบหล่อ 25%	0.08	ตรม.	250.00	20.00	-	-	20.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	0.36	ตรม.	-	-	133.00	47.88	47.88	
	2.5 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.05	กก.	42.06	2.27124	-	-	2.27	
	ค่างานฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							166.98	
	รวมค่างานราง+ฝาปิดราง คสล. ต่อ 1 เมตร							1,642.92	
	รวมค่างานรางพร้อมฝาปิดทั้งหมด	205.00	เมตร					336,799.07	
	รวมค่างานรางระบายน้ำ คสล.ชนิดมีฝาปิด							336,799.07	

สถานที่ก่อสร้าง

ขอยกกลางบ้านฝั่งขวา หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมี่ ตำบลมทววัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	วางระบายน้ำ คสล.ผนังอิฐบล็อก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 34 เมตร งานเตรียมพื้นที่								
	1.1 ดินขุดดินถม	0.22	ลบม.			148.00	33.15	33.15	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	0.03	ลบม.	320.00	8.40	99.00	2.60	11.00	
2	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง1:2:4	0.06	ลบม.	1,670.55	91.88	436.00	23.98	115.86	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.64	กก.	34.55	56.78	4.10	6.74	63.52	
	2.3 ผนังก่ออิฐบล็อก	0.83	ตรม.	177.00	147.26	80.00	66.56	213.82	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	69.16	7.57	-	-	7.57	
	2.5 ไม้แบบ 25% และไม่ควรวายีตแบบ	0.07	ตรม.	250.00	16.25	-	-	16.25	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	0.20	ตรม.		-	133.00	26.60	26.60	
	2.6 ตะปู	0.05	กก.	42.06	2.10	-	-	2.10	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานฉาบปูนผนังราง	1.00	ตรม.	52.00	52.00	95.00	95.00	147.00	
	รวมค่าราง คสล.ผนังอิฐบล็อก ต่อ	1.00	เมตร					636.87	
	รวมค่าราง คสล.ผนังอิฐบล็อกทั้งหมด	34.00	เมตร					21,653.68	

