

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าตึง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไม้แป้น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าตึง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไม้แป้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าตึง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไม้แป้น
(แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าตึง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไม้แป้น
(แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายองอาจ จันทร์คง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนาสันต์ ภูมิผล กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานประมาณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าตึง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น
ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 63.00 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 บ่อ
หน่วยงานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
สถานที่ก่อสร้าง ขอยป่าตึง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 **ระยะเวลาดำเนินการ** 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor.F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	175,745.16	1.3078	229,839.52	งานอาคาร น้ำมันที่ 35.00 -- -35.99 บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,839.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			229,000.00	
	ตัวอักษร [สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน]				

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายวีระชาติ บุศย์เมือง)

นักจัดการงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เลขที่ ๑๑๘ / 2565 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2565

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายองอาจ จันทร์คง)

นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ)

นักบริหารงานการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)

(นายธนาสันต์ ภูมิผล)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายประสพโชค อินเี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

รายการประมาณการก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าดิง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไม้เป็น

ปร.4/1

สถานที่ก่อสร้าง

ขอยป่าดิง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไม้เป็น ตำบลหมากวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝ่าคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานขุดดิน	1.13	ลบม.	-	-	148.00	167.24	167.24	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.90	ลบม.	1,550.00	2,945.00	436.00	828.40	3,773.40	
	1.3 งานพรายทยาบรองพื้น	0.32	ลบม.	310.00	99.20	99.00	31.68	130.88	
	1.4 เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	170.00	กก.	32.95	5,601.50	3.40	578.00	6,179.50	
	1.5 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม.หนา 6 มม.	17.17	กก.	119.00	2,043.23	10.00	171.70	2,214.93	
	1.6 งานไม้แบบ 30%	6.28	ลบม.	200.00	1,255.80			1,255.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	20.93	ลบม.	-	-	133.00	2783.69	2,783.69	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	5.10	กก.	69.16	352.72	0.00	0.00	352.72	
	1.8 ตะปูตอกไม้	5.23	กก.	42.06	220.08	0.00	0.00	220.08	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานบ่อพัก ต่อ 1 บ่อ							17,078.23	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานบ่อพัก จำนวน	3.00	บ่อ					51,234.70	
	รวมค่าจ้างยกยอตั้ง							51,234.70	

รายการประมาณการก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่ำตัง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น

ปร.4/2

สถานที่ก่อสร้าง

ขอย่ำตัง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวิน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							51,234.70	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	2.1 ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	63.00	ท่อน	1,150.00	72,450.00	345.00	21,735.00	94,185.00	
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	3.15	ลบม.	310.00	976.50	99.00	311.85	1,288.35	
	2.3 งานปูนลาดท่อ								
	- ปูนซีเมนต์ผสม	754.24	กก.	3.01	2,270.26	-	-	2,270.26	
	- ทรายหยาบ	1.36	ลบม.	310.00	422.84	-	-	422.84	
	- ค่าแรงงานปูนลาดท่อ	62.00	ท่อน	-	-	12.00	744.00	744.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวางท่อ และบ่อพัก							150,145.16	
3	งานอื่นๆ								
	3.1 วัสดุหินฟรุ้มปรับเกลี่ย	80.00	ลบม.	320.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำทั้งหมด							175,745.16	