ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ ๔
ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการาบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) ๒ แห่ง คือ ๑. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gporocurement.go.th) ๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างฯ นั้น

เทศบาลตำบลเม็งราย ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีปริมาณงานดังนี้ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิด คลส. ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๒๙๑,๐๘๙.๖๕ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวีรชัย ใชยสะกูล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๗,๖๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิด คลส. ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ

๕. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๙๑,๐๘๙.๖๕ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเจนณรงค์ จันตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ .....

๗.๓ นายประภาส มหาวงศนันท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ .....

๗.๓ นายเอกพงษ์ ชาวดร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ .....

แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1/1

สรุปประมาณราคา

เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า

ปริมาณงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 105.00 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิด คสล.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	288,386.08	
2	งานทาง		
3	งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	งานชลประทาน		
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (งานอาคาร)	2,703.57	
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	291,089.65	
	ราคากลางคิดเพียง	**291,089.65**	
	สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์		

คำสั่งเทศบาลตำบลเม็งรายที่ 478 / 2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมาการ

(นายเจนณรงค์ จันตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเอกพงษ์ ขาวดร)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประภาส มหาวงศนันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ - ตามแบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเม็งราย วันที่ 15 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	220,883.95	1.3056	288,386.08	
2	งานทาง				
3	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งานชลประทาน				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (งานอาคาร)	2,070.75	1.3056	2,703.57	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			291,089.65	
	คิดค่าก่อสร้าง			291,089.65	- ระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน
	ตัวอักษร	**สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์**			

คำสั่งเทศบาลตำบลเม็งรายที่ 478 /2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมาการ

(นายเจนณรงค์ จันตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเอกพงษ์ ชาวดร)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประภาส มหาวงศนันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ **เทศบาลตำบลเม็งราย** แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 105.00 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิด คสล.

พิกัด

ประเภทงาน อาคาร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	1.1) งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	31.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,662.00	4,662.00	
	1.2) ทรายหยาบรองพื้น	4.20	ลบ.ม.	596.23	2,504.17	99.00	415.80	2,919.97	
2	งานคอนกรีต (ทรงลูกบาศก์ 240 Ksc.)	33.60	ลบ.ม.	1,822.43	61,233.65	436.00	14,649.60	75,883.25	
	2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm.	2,461.11	ก.ก.	28.28	69,602.18	3.30	8,121.65	77,723.83	
	2.2) ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	73.83	ก.ก.	51.40	3,795.02	-	-	3,795.02	
	2.3) ตะปูคละขนาด	42.00	ก.ก.	39.72	1,668.24	-	-	1,668.24	
	2.4) ไม้แบบ (คิด 50 %)	84.00	ตร.ม.	379.61	31,887.64	-	-	31,887.64	
	2.5) ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 %)	168.00	ตร.ม.		-	133.00	22,344.00	22,344.00	
	รวมราคา							**220,883.95**	**บาท**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายประภาส มหาวงศนันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเม็งราย แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 105.00 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิด คสล.

ประเภทงาน อาคาร

เมื่อวันที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเม็งราย วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด						
	1.1) ค่าดินขุดและถมกลับ	0.04	ลบ.ม.	-	-	194.00	7.76	7.76	
	1.2) คอนกรีตลูกบาศก์ 180 Ksc.	0.04	ลบ.ม.	1,770.16	70.81	436.00	17.44	88.25	
	1.3) ท่อเหล็กดำ ศ.ก. 1.5" หนา 1.20 มม. ยาว 6.00 ม.	1.00	ท่อน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	1.4) เหล็กท่อสี่เหลี่ยมจตุรัส 1" x 1" หนา 1.20 มม. ยาว 6.00 ม.	1.40	ท่อน	205.60	287.84	-	-	287.84	
	1.5) แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 1 มม.	1.00	แผ่น	528.50	528.50	-	-	528.50	
	1.6) งานทาสีน้ำมัน (เขียว)	2.88	ตร.ม.	30.00	86.40	25.00	72.00	158.40	
	1.7) ค่าแรงงานเหล็ก เขียนตรา ตัวอกษร ข้อความ	1.00	งาน	-	-	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,070.75	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายประภาส มหาวงศนันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเม็งราย

ที่ ชร ๕๖๔๐๓ / วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (ปร ๔ , ปร ๕ , ปร ๖) ก่อนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ชุด

๒. บันทึกรายงานการประชุมกำหนดราคากลาง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ ๔ จำนวน ๑ ชุด

๓. ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ , ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร , ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง , บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ จำนวน ๑ ชุด

๔. แบบแปลนสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ ๔ จำนวน ๑ ชุด

๕. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ จำนวน ๑ ชุด

<u>๑. เรื่องเดิม</u>

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิด คลส. ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๑๗,๖๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-) นั้น รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเม็งรายกำหนด คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ตรวจสอบราคากลาง จากปริมาณงานและคำนวณราคาต้นทุนต่อหน่วย รายละเอียดค่าตาราง Factor.F. บัญชีราคาวัสดุ , บัญชีราคาค่าแรง พร้อมค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางของทางราชการนั้น

<u>๒. ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างตาม ตามสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย กำหนดราคากลาง ๒๙๑,๐๘๙.๖๕ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์-)

<u>๓. ข้อกฎหมาย</u>

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง”

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๔. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

/๒/...๔. ข้อพิจารณา..

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอรายงานผลและขออนุมัติราคากลางดังกล่าว เพื่อให้งานพัสดุ ดำเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเจนณรงค์ จันตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประภาส มหาวงศนันท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกพงษ์ ชาวดร)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- คณะกรรมการฯ ได้สัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วตามระเบียบฯ
- เห็นควรพิจารณาราคากลางตามเสนอ

(ลงชื่อ)
(นางกัลยา กาบตุ้ม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย
- เห็นควรอนุมัติเป็นการตามระเบียบ

ว่าที่ร้อยตรี
(ภัคภณ ศิริมงคล)
ปลัดเทศบาล
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเม็งราย
- เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)
(นายวีรชัย ใชยสะกูล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕