ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน ม. ๑,ม. ๙,ม. ๑๐ ใช้ร่วมกัน รายละเอียดดังนี้

- ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและประมาณการ วงเงินงบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน ม. ๑,ม. ๙,ม. ๑๐ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทวีทรัพย์ จักริลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน ม. ๑,ม. ๙,ม. ๑๐ ใช้ร่วมกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น เลขที่ น. ๐๐๗/๒๕๖๒ ดังนี้

- งานปรับพื้นที่
- งานเททรายหยาบรองพื้น
- งานติดตั้งไม้แบบ
- งานวางเหล็กตะแกรงไวด์เมท Ø ๔ มม @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.
- งานเทคอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔
- งานเหล็กเสริม RB ๑๕ มม. SR ๒๔
- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต
- งานติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.

และงานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางณภากนก ไชยบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นางโสภา ปิงนา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๓. นายกุลนที เงินโน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(นายทวีทรัพย์ จักริลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน ม.1 , ม.9 , ม.10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก่นอุดร ม.9 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ น.007/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	167,217.95	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	167,217.95	
	ราคากลาง	167,000.00	
	ราคากลาง.....(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณภากนก ไชยบาล) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางโสภา ปิงนา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลนที เงินโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างที่
เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีทรัพย์ จักริลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน ม.1 , ม.9 , ม.10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก่นอุดร ม.9 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน

คำนวณราคากลางโดย นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา สย.8602

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วยหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานปรับพื้นที่	320.00	ตร.ม.	-	-	1.69	540.80	540.80	
				ค่าวัสดุ	**0.00**	ค่าแรง	**540.80**		
	รวมราคางานดิน							**540.80**	
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**								
	2.1 งานรองพื้นทาง								
	2.1.1 งานทรายหยาบรองพื้นทาง	16.00	ลบ.ม.	373.83	5,981.28	99.00	1,584.00	7,565.28	
	2.2 งานพื้นทาง								
	2.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	48.00	ลบ.ม.	1,716.00	82,368.00	436.00	20,928.00	103,296.00	
	2.2.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (20 %)	4.80	ตร.ม.	-	-	133.00	638.40	638.40	
	- ไม้แบบ (20 %)	4.80	ตร.ม.	100.00	480.00	-	-	480.00	
				ค่าวัสดุ	**88,829.28**	ค่าแรง	**23,150.40**		
							ค่าวัสดุ + ค่าแรง	**112,520.48**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน ม.1 , ม.9 , ม.10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก่นอุดร ม.9 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ น.007/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน

เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วยหน่วย	จำนวนเงิน		
				ค่าวัสดุ	88,829.28	ค่าแรง	23,150.40	112,520.48	
	2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 15 มม.	0.072	ตัน	20,803.74	1,497.87	3,300.00	237.60	1,735.47	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส □ 4 มม.								
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.#	320.00	ตร.ม.	29.91	9,571.20	5.00	1,600.00	11,171.20	
	2.4 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	2.4.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	60.00	เมตร	13.87	832.20	-	-	832.20	
				ค่าวัสดุ	100,730.55	ค่าแรง	24,988.00		
	รวมราคางานรองพื้นทางและพื้นทาง							126,259.35	