

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
(ตามแผนพัฒนา ๓ ปี จากวัดสบขุ่น ถึง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพิพัฒนศรีธรรมาราม ก่อสร้างปี ๖๐ เริ่มจากวัดสบขุ่น)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบขุ่น หมู่ ๗ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

แบบเลขที่ ยธ.๑๓/๒๕๖๐

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการราคาเมื่อ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๗,๔๔๒.๘๒	๑.๒๗๐๘	๖๐,๒๙๐.๓๔	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งานครุภัณฑ์				
๕	ป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ				
	ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๐,๒๙๐.๓๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หกหมื่นบาทถ้วน			

ประมาณการโดย .....

(นายอดิศักดิ์ ขอดณะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานฯ

(นายชาติชาย ปริเลิศ)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ขอดณะ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเจริญ เล้าหลาย)

\*หมายเหตุ บัญชีแสดงราคากลาง ข้างต้น เป็นบัญชีแสดงราคาที่ถอดแบบเพื่อเป็นเอกสารประกอบเสนอราคา อาจมีบางรายการที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องตรงตามแบบแปลน ผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้ออ้างในการเสนอราคาไม่ได้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเอง และจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของ อบต.ป่าคา ทุกประการ

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสับสน หมู่ ๗ ต.ปากา อ.ท่าวังผา จ.น่าน  
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
 ประมาณการโดย นายอดิศักดิ์ ขอดณะ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยธ.๑๓/๒๕๖๐  
 กองช่าง  
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่	๑๒๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๕	๑๙๘.๐๐	๑๙๘.๐๐	**
๒	ทราบหยาบ	๔	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๑,๔๙๒.๐๐	๙๑.๐๐	๓๖๔.๐๐	๑,๘๕๖.๐๐	***
๓	งานคอนกรีต	๑๘	ลบ.ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๗,๘๔๘.๐๐	๔๐,๒๔๘.๐๐	***
๔	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๓๗	กก.	๑๒.๐๘	๔๔๖.๘๖	๓.๓๐	๑๒๒.๑๐	๕๖๙.๐๖	***
๕	ตะแกรงใย	๑๒๐	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	***
๖	ยางแอสฟัลท์	๒๔	ม.	๑๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	***
๗	ตะปู	๒	กก.	๓๗.๓๘	๗๔.๗๖	-	-	๗๔.๗๖	*
๘	ไม้แบบ	๒	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	*
	- ค่าแรงไม้แบบ	๙	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	**
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๔๗,๔๔๒.๘๒	

\* หมายถึง ราคาพาณิชย์จังหวัด  
 \*\* หมายถึง ค่าแรงกรมบัญชีกลาง