

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง นน.ถ.58-0001

ชื่อสายทาง

ผาขวาง-ท่าวังผา

สถานที่ตั้ง บ้านหนองม่วง - บ้านฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา, จ.น่าน

ระยะทางดำเนินการ

2.650 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานกลีบบริเวณไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	6,360.0	ตร.ม.	-	-	10.43	66,334.80	1.3441	14.01	89,103.60	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	350	ลบ.ม.	105.50	52.42	157.92	55,272.00	1.3441	212.26	74,291.00	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	1,000.0	ลบ.ม.	788.28	107.44	895.72	895,720.00	1.3441	1,203.93	1,203,930.00	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	815	ตร.ม.	-	-	304.21	247,931.15	1.3441	408.88	333,237.20	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	15,900	ตร.ม.	3.81	6.45	10.26	163,134.00	1.3441	13.79	219,261.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	15,900	ตร.ม.	188.56	11.19	199.75	3,176,025.00	1.3441	268.48	4,268,832.00	5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	5,300	ตร.ม.	15.78	6.63	22.41	118,773.00	1.3441	30.12	159,636.00	
	3.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	5,300	ตร.ม.	188.56	14.19	202.75	1,074,575.00	1.3441	272.51	1,444,303.00	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	570	ตร.ม.	-	-	290.00	165,300.00	1.3441	389.78	222,174.60	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						5,963,064.95			8,014,768.40	