

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องเก็บของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา หมู่ ๔ ต.ป่าคา อ.ท่าวังมา จ.น่าน ประมาณการตามแบบเลขที่ ยธ.๑๓/๒๕๕๘

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังมา จังหวัดน่าน กองช่าง

ประมาณการโดย นายอดิศักดิ์ ขอดณะ ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินซุด	๕	ลบ.ม.	-	-	๗๙.๐๐	๓๙๕.๐๐	๓๙๕.๐๐	
๒	งานรื้อหลังคา	๓๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๔	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๑,๗๔๔.๐๐	๘,๓๔๔.๐๐	
๔	RB ๖ มม.	๑๑๐	กก.	๒๑.๘๙	๒,๔๐๗.๙๐	๓.๔๐	๓๗๔.๐๐	๒,๗๘๑.๙๐	
๕	RB ๑๒ มม.	๓๐๐	กก.	๒๑.๔๐	๖,๔๒๐.๐๐	๓.๔๐	๑,๐๒๐.๐๐	๗,๔๔๐.๐๐	
๖	ไม้แบบ	๒๓	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	-	-	๑๐,๓๕๐.๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๓๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	
๗	ตะปู	๕	กก.	๓๗.๓๘	๑๘๖.๙๐	-	-	๑๘๖.๙๐	
๘	ลวดผูกเหล็ก	๖	กก.	๔๖.๗๓	๒๘๐.๓๘	-	-	๒๘๐.๓๘	
๙	งานฉาบปูน	๑๕	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๔๖.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	
๑๐	พื้นไม้	๑๖๐	แผ่น	๒๗๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐	
๑๑	กระเบื้องลอนคู่	๓๐๐	แผ่น	๔๖.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๘.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	
๑๒	ขอ ป ปลา	๓๔๘	อัน	๓.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	-	-	๑,๐๔๔.๐๐	
๑๓	เหล็กกล่องซี ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๓๐	ท่อน	๕๔๗.๐๐	๑๖,๔๑๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๑,๘๑๐.๐๐	
๑๔	เหล็กกล่องซี ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ มม.	๒๕	ท่อน	๔๔๙.๐๐	๑๑,๒๒๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๓,๘๗๕.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	
๑๕	ราวะระเบียงเหล็ก (ตามแบบ)	๓๐	ม.	๓๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	
๑๖	ทาสีกันสนิม	๔	กระป๋อง	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
๑๗	เชิงชายไม้ พร้อมปิดจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบ	๔๐	เมตร	๖๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๘	สกรูยึดพื้น	๔๘๐	ตัว	๔.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	-	-	๑,๙๒๐.๐๐	

รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมห้องเก็บของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา หมู่ ๔ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประมาณการตามแบบเลขที่ ยธ.๑๓/๒๕๕๘

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กองช่าง

ประมาณการโดย นายอดิศักดิ์ ขอดณะ ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๙	พัดลมติดผนัง ๑๖ นิ้ว	๒	ตัว	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
๒๐	ระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟ ,หลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	๒	จุด	-	-	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								๑๕๕,๓๕๗.๑๘	