

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (จากบ้านนายพิเศษ หาญดี ถึงสวน นายสุชาติ หาญดี)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนแก้ว หมู่ ๖ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

แบบเลขที่ ยธ.๑๐/๒๕๕๙

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๗๖,๔๖๐.๒๘	๑.๒๗๒๖	๒๒๔,๕๖๓.๓๕	
๒	ประเภทงานทาง	-	๑.๓๓๖๕	-	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๕๐๙	-	
๔	งานครุภัณฑ์				
๕	ป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ			-	
	ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๗,๕๖๓.๓๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๒๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ประมาณการโดย
(นายอติศักดิ์ ขอดณะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานฯ
(นายชัชชัย ปรีเลิศ)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายจรัญ เล้าหล้าย)
ลงชื่อ กรรมการ

*หมายเหตุ บัญชีแสดงราคากลางข้างต้น เป็นบัญชีแสดงราคาทีถอดแบบเพื่อเป็นเอกสารประกอบเสนอราคา อาจมีบางรายการที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องตรงตามแบบแปลน ผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้ออ้างในการเสนอราคาไม่ได้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเอง และจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของ อบต.ป่าคา ตามประกาศ

ประมาณการราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้แ
 ทำก่อสร้าง บ้านคอนกรีต หมู่ ๖ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 หมายโดย นายอัครศักดิ์ ขอดณะ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยธ.๑๐/๒๕๕๔
 กองช่าง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานปรับพื้นที่	๕๖๐	ตร.ม.	-	-	๑.๒๕	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	
ดินถม	๒๕	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	-	-	๑,๗๕๐.๐๐	
ทรายหยาบ	๑๒	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๔,๔๗๖.๐๐	๙๑.๐๐	๑,๐๙๒.๐๐	๕,๕๖๘.๐๐	
งานคอนกรีต	๖๙	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๑๓,๘๕๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๓๐,๐๘๔.๐๐	๑๔๓,๙๓๔.๐๐	
เหล็ก RB ๑๕ มม.	๑๐๐	กก.	๒๑.๕๖	๒,๑๕๖.๐๐	๓.๔๐	๓๔๐.๐๐	๒,๔๙๖.๐๐	
ตะแกรงไม้ไผ่	๕๖๐	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๘,๓๒๐.๐๐	
ยางแอสฟัลท์	๘๐	ม.	๑๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
ตะปู	๖	กก.	๓๗.๓๘	๒๒๔.๒๘	-	-	๒๒๔.๒๘	
ไม้แบบ	๑๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
- ค่าแรงไม้แบบ	๓๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	
ท่อ คสล. ๓ก. ๐.๕๐ ม.	๗	ฟุตอน	๕๔๙.๐๐	๓,๘๔๓.๐๐	๔๒.๐๐	๒๙๔.๐๐	๔,๑๓๗.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๑๓๗,๑๑๙.๒๘		๓๙,๓๔๑.๐๐	๑๗๖,๔๖๐.๒๘	

สำเนาถูกต้อง

(ลงนามและประทับรอยมือ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง