



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง (โทรศัพท์ภายใน ๒๑)

ที่ ตก ๗๓๕๐๓ /- วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ทบทวนกำหนดราคากลางเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๓ (เส้นทางต่อซอยสมควรวุทิศ
เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

เรื่องเดิม

๑. อ้างถึงบันทึกข้อความขออนุมัติประมาณราคากลางพร้อมแบบแปลนเพื่อดำเนินการ
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๓ (เส้นทางต่อซอยสมควรวุทิศ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. อ้างถึงบันทึกข้อความ(งานพัสดุ) กองคลัง ที่ ตก ๗๓๕๐๒ / ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๓ เรื่องขอทบทวนราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ เนื่องจากงานพัสดุกองคลังได้แจ้งว่างานพัสดุได้
ดำเนินการจัดทำทำรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง ได้จัดทำประกาศ
เชิญผู้สนใจเสนอราคา ประกาศ ณ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ ๓ (เส้นทางต่อซอยสมควรวุทิศ) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๑.๕๐ เมตร และความหนา ๐.๑๕ เมตร
พร้อมจ่ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อนุมัติกำหนด งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน พร้อมแนบประมาณราคาและแบบก่อสร้างโครงการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินงาน
๗๕ วัน

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (MELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย
(DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง
ถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน พร้อมแนบประมาณราคาและแบบก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อนำส่งให้กอง
คลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบขอโปรดลงนามในบันทึก/เอกสารที่เสนอมาพร้อม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสมภาพ เครือคำอ้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสรวิทย์ กล้ากลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสุวิ สนิทพจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

/ลงชื่อ.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายสมภพ เครือคำอ้าย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายสมนึก ชื่นนิยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางต่อซอยสมควรรูทิส) สายทาง (ซอยสมควรรูทิส) หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 41.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.50 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วยxI	ราคากลาง
1	งานรื้อทางเชื่อม	ตร.ม.	25.00	64.11	1,602.75	1.3607	87.23	2,180.86
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.23	218.35	1,360.32	1.3607	297.11	1,850.99
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	207.50	338.07	70,149.53	1.3607	460.01	95,452.47
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
5	Contraction Joint	ม.	20.00	212.54	4,250.80	1.3607	289.20	5,784.06
6	Longitudinal Joint	ม.	41.50	113.82	4,723.53	1.3607	154.87	6,427.31
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	3.11	229.43	713.53	1.3607	312.19	970.90
					82,800.46	รวม		112,666.59
① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					=	82,800.46	ปรับยอด	110,000.00
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=	1.3607	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุวิ สนิทพจน์) (นายสรวิศ กล้ากลาง) (นายสมภพ เครือคำอ้าย)

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายสมภพ เครือคำอ้าย) (นายสมนึก ชื่นนิคม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง วันที่ 28 สิงหาคม 2563