รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0-0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.) **แบบ ปร 4 แผ่นที่**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านกูเตอร์ทะ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นายสาคร วงษ์จ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	480.00	ตร.ม.	-	-	1.45	696.00	696.00	
2	คอนกรีต 1:2:4	72.00	ลบ.ม.	-	-	188.87	13,598.64	13,598.64	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	484.00	ถุง	137.95	66,767.80	-	-	66,767.80	
	ทรายหยาบ	43.00	ลบ.ม.	401.83	17,278.69	-	-	17,278.69	
	หิน	78.00	ลบ.ม.	581.83	45,382.74	-	-	45,382.74	
3	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	480.00	ตร.ม.	-	-	8.11	3,892.80	3,892.80	
4	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	401.83	9,643.92	-	-	9,643.92	
5	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป 4 ม.ม@0.20 ม.#	480.00	ตร.ม.	34.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
6	เหล็ก DOWEL SR 24 RB 12	106.61	ก.ก.	23.07	2,459.49	2.68	285.71	2,745.21	
7	เหล็ก DOWEL SR 24 RB 15	13.88	ก.ก.	20.41	283.29	2.68	37.20	320.49	
8	เหล็ก DOWEL SD 30 DB 12	106.61	ก.ก.	21.92	2,336.89	2.68	285.71	2,622.61	
	รวม							**179,268.89**	