บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

ที่ -/- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ขนาด ๗ x ๑๖ เมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.สระกะเทียมกำหนด) โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดราคาค่าก่อสร้าง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ขนาด ๗ x ๑๖ เมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.สระกะเทียมกำหนด)เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ขนาด ๗ x ๑๖ เมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.สระกะเทียมกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) **<u>กำหนดราคากลางเป็น ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประชุมที่แนบมาพร้อมนี้)</u>**

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันประชุมและพิจารณากำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว โดยราคากลางที่กำหนดเท่ากับวงเงินตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ในการนี้จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ
(นางสาวจุรีรัตน์ บุญชู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รก.ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิภพ เชาว์ปรีชา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพล แช่มชื่น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำสั่ง

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ ดาบตำรวจ.....

(บรรพต กันแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

แบบ ปร.5

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ. เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	374,456.00	1.3056	488,889.76	Factor ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			**488,889.76**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**488,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุรีรัตน์ บุญชู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีระพล แช่มชื่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิภพ เชาว์ปรีชา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ดำเนินการ อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานสีอบต.สระกะเทียม**								
-	สี,น้ำยารองพื้นปูนเก่า (18 ลิตร)	5	ถัง	2,450.00	12,250	-	-	12,250.00	
-	สีภายนอก,ภายใน,ฝ้าเพดาน (9ลิตร) ทา2 เที่ยว	21	ถัง	1,595.00	33,495.00	-	-	33,495.00	
	35 ตร.ม./กระป๋อง 719 ตร.ม. สีอะคริลิกกึ่งเงา								
-	ค่าแรงงานสีภายนอก	228	ตร.ม.	-	-	47.00	10,716.00	10,716.00	
	ค่าแรงงานสีภายใน+ฝ้าเพดาน	491	ตร.ม.	-	-	34.00	16,694.00	16,694.00	
	ค่าแรงงานสีน้ำมัน นอก,ใน,เชิงชาย	54	ตร.ม.	-	-	38.00	2,046.00	2,046.00	
-	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร ตัดตีน	6	กระป๋อง	700.00	4,200	-	-	4,200.00	
-	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	112.00	112	-	-	112.00	79,513
2	**งานวอลเปเปอร์ (ไวนิล)**								
-	งานค่าแรงลอกวอลเปเปอร์เดิมเตรียมพื้นผิว	117	ตร.ม.	-	-	20.00	2,340.00	2,340.00	
-	วอลเปเปอร์ (ไวนิล)ขนาด 1.05x15.60 ม./1ม้วน	10	ม้วน	1,990.00	19,900.00	-	-	19,900.00	
-	ค่าแรงงานติดตั้งวอลเปเปอร์	153	ตร.ม.	-	-	42.00	6,444.00	6,444.00	
-	กาวติดวอลเปเปอร์ 1กล่องใช้ได้ 7 ม้วน	1.5	กล่อง	350	525	-	-	525.00	29,209
	คิดค่าวัสดุและแรงงาน							**108,722.00**	

รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ดำเนินการ อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
7	**งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ-ห้องส้วม**								
	- รื้อถอนประตู+วงกบ	8	บาน	-	-	70.00	560.00	560.00	
	- รื้อชักโครกนั่งยอง	8	ตัว	-	-	140.00	1,120.00	1,120.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	8	ชุด	-	-	140.00	1,120.00	1,120.00	
	- รื้อถอนสายฉีดชำระ	8	ชุด	-	-	20.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอน ชุดกระจก+ชั้นวาง	8	ชุด	-	-	20.00	160.00	160.00	
	- ติดตั้งบานประตู+วงกบ,พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	1,590.00	12,720.00	180.00	1,440.00	14,160.00	
	- ติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วมนั่งราบ สองชั้นมีหม้อพัก พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	5,155.00	41,240	450.00	3,600.00	44,840.00	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	8	ชุด	300.00	2,400	70.00	560.00	2,960.00	
	- ติดตั้งกระจกเงาติดผนัง ขนาด 35x45 ซ.ม.	8	ชุด	220.00	1,760	70.00	560.00	2,320.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำพร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ,สต๊อปวาล์ว,ข้อต่อ	8	ชุด	-	-	400.00	3,200.00	3,200.00	
	เทปพันเกลียว,น้ำยาประสานท่อ,ค่าของค่าแรง,อุปกรณ์อื่นๆ								
	พร้อมปรับปรุงคุณภาพท่อน้ำทิ้ง,ท่อน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง								
	อุดตัน								
	คิดค่าวัสดุและแรงงาน							**92,600.00**	

รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ดำเนินการ อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
8	**งานระบบไฟฟ้า (ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ)**								
	- พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว	8	ตัว	970.00	7,760	345.00	2,760.00	8,036.00	
	- หน้ากากสวิทซ์ไฟ แบบ 2 ช่อง	8	ชุด	25.00	200	-	-	200.00	
	- สวิทซ์ปิดเปิด	8	ตัว	29.00	232	80.00	640.00	872.00	
	- สายไฟ 2.5x2	1	ม้วน	718.00	718	600.00	600.00	1,318.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ กิ๊ฟเดินสาย,เทปพันสาย,ตัวต่อ 10%ของค่า	1	งาน	71.00	71	-	-	71.00	10,497
	สายไฟ								
	คิดค่าวัสดุและแรงงาน							**10,497.00**	

รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ดำเนินการ อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
3	**งานซ่อมแซมอุดรอยรั่วหลังคา**								
-	อะคริลิกกันรั่วซึมหลังคา ขนาด 20 กก.	2	กระป๋อง	2,940.00	5,880	-	-	5,880.00	
-	ค่าแรงงานอุดรอยรั่วหลังคา พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	2	จุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	9,880
	และอุปกรณ์สำหรับขึ้นที่สูง								
4	**งานติดตั้งมูลี่ ตร.ล./600 บาท พร้อมอุปกรณ์**								
	มูลี่ขนาด 2x1.70	20	ชุด	2,448.00	48,960.00	-	-	48,960.00	
	มูลี่ขนาด 1.50x1.70	1	ชุด	1,836.00	1,836.00	-	-	1,836.00	
	มูลี่ขนาด 1.20x3.60	1	ชุด	3,114.00	3,114	-	-	3,114.00	
	มูลี่ขนาด 2.60x1.20	1	ชุด	2,250.00	2,250	-	-	2,250.00	
	มูลี่ขนาด 0.90x1.20	1	ชุด	780.00	780	-	-	780.00	56,940
5	**กันห้องผู้บริหาร 2 ด้าน ขนาด 4.50 ม.และ 3.60ม.สูง2.80ม.**	23	ตร.ม.	308.64	6,999.96	132.28	3,000.11	10,000.00	10,000
	กรอบอะลูมิเนียมสีชาลูกฟัก กระจกใสหนา 6 มม.								
	พร้อมประตูบานเลื่อน1บาน ขนาด1.00x2.00ม.								
	พร้อมอุปกรณ์								
6	**พรมปูพื้นห้องผู้บริหารขนาด 6x7 มม.**	42	ตร.ม.	642	26,964	5	210	27,174.00	27,174
	คิดค่าวัสดุและแรงงาน							**103,994.00**	

รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ดำเนินการ อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
9	**งานฝ้าเพดาน,ไม้คิ้วฝ้า,เชิงชาย**								
	- งานติดตั้งไม้คิ้ว 1/2x2 นิ้ว	28	ม.	23.00	924	40.00	1,120.00	2,044.00	
	- ไม้เชิงชาย 1x8 นิ้ว	40	ม.	216.00	8,640	94.00	3,760.00	12,400.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบรอยต่อทนความชื้น หนา9 มม.	14	ตร.ม.	312.00	4,492	75.00	1,080.00	5,572.00	20,016
	คิดค่าวัสดุและแรงงาน							**20,016.00**	

รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ดำเนินการ อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
10	**งานเทพื้นทางเดินเท้ารอบอาคาร 1.50x36 ม.**								
-	งานปรับพื้น	54	ตร.ม.	-	-	10.00	540.00	540.00	
-	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	5	ลบ.ม.	420.00	2,268	90.00	486.00	2,754.00	
-	ไม้แบบ,ไม้ค้ำยัน 10.53 คิด50%	5	ตร.ม.	450.00	2,371	133.00	700.00	3,071.00	
-	เหล็กตระแกรง wriemesh 4มม# 0.25	54	ตร.ม.	26.50	1,431	5.00	270.00	1,701.00	
-	คอนกรีตผสม 180 ksc	8	ลบ.ม.	2,140.00	17,334	306.00	2,478.00	19,812.00	
-	ตะปู	1	กก.	45.00	45.00	-	-	45.00	
	คิดค่าวัสดุและแรงงาน							**27,923.00**	

รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สระกะเทียม ขนาด 7x16 ม.ตามรายละเอียดที่อบต.สระกะเทียม กำหนด

สถานที่ดำเนินการ อาคาร อบต.สระกะเทียม ม.5 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณราคาวันที่ มีนาคม 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
11	**งานติดตั้งทางเดินเท้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ**								
	ขนาด 1.20x3.00 ม.								
-	งานทรายปรับระดับ	0	ลบ.ม.	420.00	151	90.00	32.00	183.00	
-	คอนกรีต 180 KSC	1	ลบ.ม.	2,140.00	1,883	306.00	269.00	2,152.00	
-	ไม้แบบ+ค้ำยัน	2	ตร.ม.	450.00	702	133.00	207.00	909.00	
-	ตระแกรงเหล็ก wriemesh 4 มม# 0.25 ม.	3	ตร.ม.	26.50	79	5.00	15.00	94.00	
-	ตะปู 3	1	กก.	45.00	22.00	-	-	22.00	
-	เสาเข็มไอ ϕ ขนาด 0.15x1.00 ม.	2	ต้น	72.00	144	-	-	144.00	
-	งานติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ยาว 4 ม.	4	ม.	1,800.00	7,200	-	-	7,200.00	10,704
-	พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์						รวม	10,704.00	
					รวม			374,456.00	
					FactorF		1.31	114,433.76	
					รวมเป็นเงิน			488,889.76	
					รวมเป็นเงิน	งบประมาณทั้งสิ้น		488,800.00	
	คิดค่าวัสดุและแรงงาน								